



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.791.070/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/07/2015
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
-------------------------------------------------------	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R FREI JOSE	NÚMERO 02	COMPLEMENTO SALA: 04;
---------------------------	--------------	--------------------------

CEP 65.712-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGO DOS RODRIGUES	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8426-2537
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/07/2015
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/03/2021 às 13:36:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.791.070/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/07/2015
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO R FREI JOSE	NÚMERO 02	COMPLEMENTO SALA: 04;
---------------------------	--------------	--------------------------

CEP 65.712-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGO DOS RODRIGUES	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8426-2537
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/07/2015
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/03/2021 às 13:36:31 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

Atualizado em 29/09/2016

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 22.791.070/0001-48 Inscrição Estadual: 12.469507-8
Razão Social: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI ME
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA FREI JOSE
Número: 2 Complemento: SALA: 04;
Bairro: CENTRO
Município: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
CEP: 65712000 DDD: Telefone: 84262537

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/09/2016

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 15/08/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 17/03/2021

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) | [Imprimir](#)



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 22.791.070/0001-48

Data da Emissão : 19/02/2021

Hora da Emissão : 14:50:00

Código de Controle da Certidão : DA78.95D5.9519.16CC

Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 19/02/2021, com validade até 18/08/2021.

[Página Anterior](#)



Estado do Ceará
Certidão Negativa de Débito

SECRETARIA DO TRIBUTÁRIO

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 102304/20

Data de Validade: 17/04/2021

Data de Emissão: 18/12/2020 08:10:31

Inscrição Estadual: 124695078

CPF/CNPJ: 22791070000148

Razão Social: MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI ME

[Nova Consulta](#) | [Imprimir](#)

Desenvolvida pela Sefaz/COTEC - 2005-7009





Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 065681/20

Data de Validade: 17/04/2021

Data de Emissão: 18/12/2020 08:11:24

Inscrição Estadual: 124695078

CPF/CNPJ: 22791070000148

Razão Social: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI ME

[Nova Consulta](#) | [Imprimir](#)



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 22.791.070/0001-48

Razão social: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACOES EIRELI ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/03/2021	15/03/2021 a 13/04/2021	2021031502224273329410
04/02/2021	24/02/2021 a 25/03/2021	2021022403132159892663 ✓
05/02/2021	05/02/2021 a 06/03/2021	2021020503121464619102
17/01/2021	17/01/2021 a 15/02/2021	2021011709280942214802
29/12/2020	29/12/2020 a 27/01/2021	2020122906030704373390
10/12/2020	10/12/2020 a 08/01/2021	2020121004432418741443
21/11/2020	21/11/2020 a 20/12/2020	2020112103251053717818
02/11/2020	02/11/2020 a 01/12/2020	2020110202184600934818
14/10/2020	14/10/2020 a 12/11/2020	2020101405070260187114
25/09/2020	25/09/2020 a 24/10/2020	2020092503473401148067
05/09/2020	05/09/2020 a 04/10/2020	2020090504532530185600
17/08/2020	17/08/2020 a 15/09/2020	2020081705105824601849
29/07/2020	29/07/2020 a 27/08/2020	2020072904492408213959
09/07/2020	09/07/2020 a 07/08/2020	2020070909253483489301
22/03/2020	22/03/2020 a 19/07/2020	2020032203163385238267
29/02/2020	29/02/2020 a 27/06/2020	2020022905003727301255
10/02/2020	10/02/2020 a 10/03/2020	2020021006590211573866
22/01/2020	22/01/2020 a 20/02/2020	2020012204333721985932
03/01/2020	03/01/2020 a 01/02/2020	2020010315214910701970
15/12/2019	15/12/2019 a 13/01/2020	2019121504203781500284
25/11/2019	25/11/2019 a 24/12/2019	2019112503342490831082
06/11/2019	06/11/2019 a 05/12/2019	2019110603445225905803
18/10/2019	18/10/2019 a 16/11/2019	2019101803082183125373
26/09/2019	26/09/2019 a 25/10/2019	2019092604552452371121
07/09/2019	07/09/2019 a 06/10/2019	2019090704404409590153
19/08/2019	19/08/2019 a 17/09/2019	2019081903314121762277
31/07/2019	31/07/2019 a 29/08/2019	2019073104105165198405
12/07/2019	12/07/2019 a 10/08/2019	2019071205034534391015
23/06/2019	23/06/2019 a 22/07/2019	2019062307331892107966
04/06/2019	04/06/2019 a 03/07/2019	2019060404032883080490
16/05/2019	16/05/2019 a 14/06/2019	20190516040315274020500

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
27/04/2019	27/04/2019 a 26/05/2019	2019042705403249441710
08/04/2019	08/04/2019 a 07/05/2019	2019040802450419608257
20/03/2019	20/03/2019 a 18/04/2019	2019032004353719551874

Resultado da consulta em 17/03/2021 14:05:45

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.791.070/0001-48
Certidão n°: 30224187/2020
Expedição: 16/11/2020, às 09:26:15
Validade: 14/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 22.791.070/0001-48, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- **PROTOCOLO:** 200092359
- **DATA DO PROTOCOLO:** 28/02/2020
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 21600025621
- **ARQUIVAMENTO:** 20200092359
- **EMPRESA:** MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP

 Balanço (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMDAyMjg4NTIzMDVfQmFsYW5jb19NQUUyMDAwMjIzNjE0LnBkZg==/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAE2000:

MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO
EIRELI EPP
RUA FREI JOSÉ, 02 SALA 04 - CENTRO
CNPJ Nº 22.791.070/0001-48
LAGO DOS RODRIGUES-MA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019
NIRE 21600025621

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa	112.541,00	
Bancos	98.564,00	
Estoque	<u>78.457,00</u>	<u>289.562,00</u>

PERMANENTE

IMOBILIZADO

Móveis e Utensílios	89.564,00	
Instalações	110.240,00	
Máq. e Equipamentos	529.545,66	
(-) depreciação	<u>-</u>	<u>729.349,66</u>

Total do Ativo

1.018.911,66

PASSIVO

CIRCULANTE

EXIGÍVEL

Obrigações Sociais	1.754,26	
Tributos Federais	7.586,65	
Tributos Municipais-ISS	3.452,14	
Tributos Estaduais	<u>-</u>	<u>12.793,05</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NÃO EXIGÍVEL

Capital Social	250.000,00	
Reservas de Capital	20.135,00	
Reservas de Lucros	22.145,00	
Lucro Líquido do exercício	<u>713.838,61</u>	<u>1.006.118,61</u>

Total do Passivo

1.018.911,66

Lago dos Rodrigues-MA, 31 de Dezembro de 2019

JOELMA CARVALHO MARTINS

CPF: 778.855.033-72

Titular

MAXIMO CONSTRUCÖES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP
RUA FREI JOSÉ, 02 SALA 04 - CENTRO
CNPJ Nº 22.791.070/0001-48
LAGO DOS RODRIGUES-MA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2019

NIRE 21600025621

Receita de Serviços		1.330.935,00
Receita de Vendas		-
Total da Receita		1.330.935,00
(-) Impostos Faturados ISS		39.928,05
(-) ICMS		-
Receita Operacional Líquida		1.291.006,95
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		-
Lucro Operacional Bruto		1.291.006,95

(-) Despesas Operacionais:

Pró-Labore	120.000,00	
Ordenados	113.680,00	
Prev. Social - Obra/Func	12.504,80	
Telefone	6.778,85	
Obrig. Sociais - FGTS	9.094,40	
Honorários	7.800,00	
Engenheiro	42.000,00	
Despesas Financeiras	26.035,67	
Despesas com Veículos/Viagens	78.000,00	
Frete	41.400,00	
Aluguel	7.800,00	
Energia Elétrica/Água	14.127,74	
Impostos Federais/ISS	97.690,63	
Alvará/IPTU/Disp. Certidão/ART	256,25	
Imp. Sind/Outras Despesas/Mat. Expediente	-	577.168,34

(=) Lucro antes da Prov. P/ Imp. de Renda 713.838,61

(-) Prov. P/ Imposto de Renda -

Lucro Líquido do Exercício **713.838,61**

Lago dos Rodrigues-MA, 31 de Dezembro de 2019

JOELMA CARVALHO MARTINS

CPF: 778.855.033-72

Titular

MAXIMO CONSTRUCÖES PROJETOS E INCORPORAÇÃO
EIRELI EPP
RUA FREI JOSÉ, 02 SALA 04 - CENTRO
CNPJ Nº 22.791.070/0001-48
LAGO DOS RODRIGUES-MA

DEMONSTRATIVO DA CONTA DE SERVIÇOS EM 31/12/2019

NIRE 21600025621

RECEITA DE SERVIÇOS/2019

Janeiro	110.240,00	
Fevereiro	112.450,00	
Março	115.489,00	
Abril	100.874,00	
Maio	98.785,00	
Junho	114.256,00	
Julho	120.341,00	
Agosto	109.586,00	
Setembro	104.574,00	
Outubro	115.284,00	
Novembro	113.256,00	
Dezembro	<u>115.800,00</u>	<u>1.330.935,00</u>
Total dos Serviços		<u>1.330.935,00</u>

Lago dos Rodrigues-MA, 31 de Dezembro de 2019

JOELMA CARVALHO MARTINS

CPF: 778.855.033-72

Titular

**MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO
EIRELI EPP**

**RUA FREI JOSÉ, 02 SALA 04 – CENTRO
CNPJ: 22.791.070/0001-48
LAGO DOS RODRIGUES - MARANHÃO**

ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO

ÍNDICES MÍNIMOS ACEITÁVEIS	
a)	LC – Índice de Liquidez Corrente \geq a 1,00
b)	LG - Índice de Liquidez Geral \geq a 1,00
c)	SG - Solvência Geral \geq a 1,00
d)	EG – Índice de Endividamento Geral \leq a 0,50

FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA			
Nº	DENOMINAÇÃO	FÓRMULA	ÍNDICE
01	Liquidez Corrente	$LC = (AC/PC)$	22,63
02	Liquidez Geral	$LG = (AC+ARLP)/(PC+PELP)$	22,63
03	Solvência Geral	$SG = (AT/PC)$	79,65
04	Endividamento Geral	$ET = (ET/AT)$	0,01

Lago dos Rodrigues - MA., 31 de Dezembro de 2019

Mário César Medeiros dos Santos

CRC/MA – 9059/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
77885503372	JOELMA CARVALHO MARTINS
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2020 08:47 SOB N° 20200092359.
PROTOCOLO: 200092359 DE 13/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000940119. NIRE: 21600025621.
MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/03/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO

SELO DE FISCALIZAÇÃO

Para pesquisar a situação de um **SELO DE FISCALIZAÇÃO FÍSICO**, selecione o tipo do selo, informe no campo do formulário abaixo os números impressos no corpo do mesmo e clique em Consultar

Tipo de selo:


Abertura de Firma - Cadastro

Númeração do selo:

000000777159

Consultar

Para conferir a autenticidade do **SELO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICO**, click no banner abaixo:



Tribunal de Justiça do Maranhão

Plaza D. Pedro II, s/n - Centro
São Luís - Maranhão - CEP: 65.010-100
FONE: (98) 338-4000 / FAX: (98) 3138-4000

[http://www.tjma.jus.br](#)

Corregedoria Geral da Justiça

Rua Engenheiro Otaúto Fernandes, 970 - Centro
São Luís - Maranhão CEP: 65.010-100
Tel.: (98) 3138-4800 - Fórum: (98) 3134-5400

Escola da Magistratura

Rua Sertão, s/n - Cahão
São Luís - Maranhão - CEP: 65.071-415
Tel.: (98) 3235-2251


Administração de Funcionamento
Rua da República - 66.281-150

Entrada: 7h30min às 12h30min - Acesso através do Hall Condor

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **835707**
 Ano: **2020**
 Data de Cadastro: **17/10/2020**
 Data de Emissão: **17/10/2020**
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (2)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas:

Status (1)

Mostrar: 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	17/10/2020 - 14:42:33	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 835707/2020
Emissão: 17/10/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: CB3Cb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - ME

CNPJ: 22.791.070/0001-48

Registro: 0000012931

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 03/07/2015

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ARQUITETURA; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDACOES; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (CHAPISCO E REBOCO); MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; MANUTENÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO).

OBSERVAÇÃO: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ATREDA DA ENGENHARIA CIVIL NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

:

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA FREI JOSE, 02, SALA 04, CENTRO, LAGO DOS RODRIGUES, MA, 65712000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/08/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012931EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes do seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO

Registro: 1105083900

CPF: 094.807.733-88

Data Início: 12/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

REGISTRADO EM 17/10/2020

Nº 835707/2020
Emissão: 17/10/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: CB3Cb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO


Detalhe

Número: 839136
Ano: 2021
Data de Cadastro: 16/01/2021
Data de Emissão: 16/01/2021
Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Situação Atual: DOCUMENTO EMITIDO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Válido em todo território nacional.
Páginas: <input type="text" value="1"/>

Status (1)

Mostrar: 10  registros	XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL
Buscar: <input type="text"/>			
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO	
DOCUMENTO EMITIDO	16/01/2021 - 11:28:15		
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros		Primeiro Anterior 1 Seguinte Último	

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

www.crea.org.br

Nº 839136/2021
Emissão: 16/01/2021
Validade: 31/03/2021
Chave: 9B5Y3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO
 Registro: 1105083900
 CPF: 094.807.733-68

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/10/1986

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO

Data de Formação: 22/07/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - ME

Registro: 0000012931

CNPJ: 22.791.070/0001-48

Data Início: 12/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido


Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Dados

Número: **841447**
 Ano: **2021**
 Data de Cadastro: **24/02/2021**
 Data de Emissão: **26/02/2021**
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
 Baixa cópia do arquivo de
 Impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar: 10  registros

XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	24/02/2021 - 18:06:19	
BOLETO EMITIDO	24/02/2021 - 18:06:39	
DOCUMENTO PAGO	24/02/2021 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	24/02/2021 - 19:13:27	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

REGISTRO DE ATIVIDADE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841447/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO**
Registro: **1105083900MA** RNP: **1105083900**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190292847** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/10/2019** Baixada em: **24/02/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA** CPF/CNPJ: **06.021.810/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA MENDES FONSECA** Nº: **222**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Lago da Pedra** UF: **MA** CEP: **65715000**

Contrato: **01/TP/010/2019** Celebrado em: **09/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 83.935,41** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA BAIRRO VIEIRA NETO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **LAGO DA PEDRA** UF: **MA** CEP: **65715000**

Coordenadas Geográficas: **4, 45**
Data de início: **09/09/2019** Conclusão efetiva: **31/12/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA** CPF/CNPJ: **06.021.810/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO BAIRRO VIEIRA NETO NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MARANHÃO, OBJETO DO CONTRATO Nº 01/TP/011/2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **841447/2021**
26/02/2021, 13:57
Y3YCC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y3YCC





MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MARANHÃO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, inscrita no CNPJ sob o nº 06.021.810/0001-00, com endereço na Praça Mendes Fonseca, nº 222 – Centro de Lago da Pedra – Maranhão, atesta para os devidos fins que a empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, concluiu a Obra de Construção de 01 (uma) Praça no Bairro Vieira Neto, no Município de Lago da Pedra – Maranhão, objeto do Contrato nº. 01/TP/010/2019, conforme **ART de Execução nº MA20190292847**, no período de 09/09/2019 a 31/12/2019, no valor de R\$ 83.935,41, conforme os serviços constantes na planilha orçamentária abaixo, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa N. Neto, CREA-MA 110508390-0. Atestamos ainda, que a obra foi acompanhada pelo Eng.º Civil Renato Santos Sales, inscrito no CREA, sob o nº 111784415-3, com **ART de Cargo-Função nº MA20190268502**, tendo a mesma sido executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.341,00
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA	UN	1,00
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.341,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.341,00
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	49,65
2.3	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	27,55
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 08/2016	M	810,65
3.2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO KORODUR, ESPESSURA DE 12MM, INCLUSIVE POLIMENTO.	M2	1.042,00
3.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA CALÇADA EM CONCRETO COM PISO CIMENTADO ÁSPERO, PISO TÁTIL E PINTURA PARA PISO (1,80+1,50+1,80) X1,50M	UND	4,00
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO		
4.1	LIMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO DE 120W. BIVOLT. SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO, FP 0,97, PROTEÇÃO DPS 10KV, IP66, IK09, TEMPERATURA 5000k, IRC= OU 70%, VIDA ÚTIL 50.000h, 130 LM/W, GARANTIA 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UN	13,00

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra
 Rua Mendes Fonseca, nº 222, Centro, Cep 65.715-000, Lago da Pedra, Maranhão, Brasil
 CNPJ nº 06.021.810/0001-00 Home page: www.lagodapedra.ma.gov.br
 página 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841447/2021, em 26/02/2021 emitida



Certidão nº 841447/2021
 27/02/2021, 08:13

Chave de Impressão: Y3YCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 2 folhas





**MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA
PODER EXECUTIVO**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

4.2	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
4.3	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	13,00
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	490,00
4.5	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	13,00
6	PINTURA		
6.1	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	1.341,00
5.2	PINTURA ACRÍLICA, TRÊS DEMÃOS	M2	1.042,00
6	MOBILIÁRIO URBANO E VEDAÇÃO		
6.1	GANGORRA 4 LUGARES	UN	1,00
6.2	ESCORREGADOR INFANTIL	UN	2,00
6.3	BANCO EM "U" SEM ENCOSTO PADRÃO (EM ALVENARIA E CONCRETO)	M	21,70
6.4	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 50 L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	UN	4,00
6.5	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, MALHA QUADRADA DE 2"X2", FIO 14 BWG	M2	900,00
7	DRENAGEM SUPERFICIAL		
7.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	810,85
8	LIMPEZA GERAL		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.341,00

Lago da Pedra – Maranhão, 22 de dezembro de 2020.

Raucha
Eng. Civil Renato Santos Sales
Fiscal da Obra
CREA-MA: 111784415-3
CPF: 046052463-12

Laércio Coelho Arruda
Laércio Coelho Arruda
Prefeito Municipal
CPF: 467393433-49

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra
Rua Mendes Fonsaca, nº 222, Centro, Cep 65.715-000, Lago da Pedra, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 06.021.810/0001-00 Home page: www.lagodapedra.ma.gov.br
página 2 de 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/02/2021, às 08:13.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841447/2021, em 26/02/2021 emitida



Certidão nº 841447/2021
27/02/2021, 08:13


Chave de Impressão: Y3YCC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 2 folhas

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	807155
Ano:	2018
Data de Cadastro:	03/11/2018
Data de Emissão:	13/11/2018
Tipo:	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual:	DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 	

Notas (4)

Descrição
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
Páginas: <input type="text" value="1"/>

Status (4)

Mostrar: 10 <input type="text" value="registros"/>	XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL
Buscar:	<input type="text"/>		
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO	
DOCUMENTO EMITIDO	03/11/2018 - 08:27:15		
BOLETO EMITIDO	03/11/2018 - 08:28:12		
DOCUMENTO PAGO	05/11/2018 -		
DOCUMENTO PROCESSADO	06/11/2018 - 09:11:14		
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros	Primeiro	Anterior	1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

EST. MARANHÃO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

807155/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO**
Registro: **1105083900** RNP: **1105083900**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170078775** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/02/2017** Baixada em: **02/11/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**
Endereço do contratante: **AVENIDA JK** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Lima Campos** UF: **MA** CEP: **65728000**
Contrato: **01/TP/006/2016** Celebrado em: **22/12/2016**
Valor do contrato: **R\$ 420.375,49** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JK** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **LIMA CAMPOS** UF: **MA** CEP: **65780000**
Data de início: **22/12/2016** Conclusão efetiva: **31/12/2017**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, OBJETO DO CONTRATO Nº 01/TP/006/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2016, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 420.375,49, DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS.

Número da ART: **MA20180167536** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/04/2018** Baixada em: **02/11/2018**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**
Endereço do contratante: **AVENIDA JK** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Lima Campos** UF: **MA** CEP: **65728000**
Contrato: **01/TP/006/2016** Celebrado em: **22/12/2016**
Valor do contrato: **R\$ 420.375,49** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JK** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **LIMA CAMPOS** UF: **MA** CEP: **65780000**
Data de início: **22/12/2016** Conclusão efetiva: **30/04/2018**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA FOI PRORROGADO PARA 30/04/2018.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

807155/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 807155/2018
13/11/2018, 09:02
wZydD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: wZydD



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Lima Campos – Maranhão, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ, sob o nº 06.933.519/0001-09, atesta para os devidos fins que a empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, concluiu a OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, LOCALIZADO NA AV. JK, S/N, BAIRRO CENTRO - LIMA CAMPOS – MARANHÃO, no período de 22.12.2016 a 30.04.2018, objeto do CONTRATO Nº01/TP/006/2016, no valor de R\$ 420.375,49, conforme ART'S nº MA201700078775, ART nº MA20180167536 e planilha orçamentária abaixo, tendo como RESPONSÁVEL TÉCNICO o Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa Nunes Neto, RNP Nº 110508390-0. Atestamos ainda, que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	TAXAS E APROVAÇÕES	UND	1,00
1.1			
1.2	PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00 X 2,00	M2	6,00
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	39,60
2.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	13,65
2.3	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M2	562,00
2.4	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA	M2	80,00
2.5	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UND	22,00
2.6	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UND	2,00
	SUPERESTRUTURA		
3.1	CONCRETO FCK=25MPa PARA PILARES E VIGAS	M3	202,54

EGG 1

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
 Fone: (99) 38461112 - Fax: (99) 38461101
 E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807155/2018, em 13/11/2018 em
 emitida



Certidão nº 807155/2018

13/11/2018, 12:18

Chave de Impressão: wZydD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 6 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



3.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM	M2	1.530,42
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA	KG	2.215,48
PAREDES E PAINÉIS			
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	863,36
IMPERMEABILIZAÇÃO			
5.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP)	M2	166,20
COBERTURA			
6.1	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO/MADEIRA DE LEI	M2	305,10
6.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	305,10
6.3	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMOBADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	40,00
6.4	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	82,5
6.5	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X10CM COM FRISO MACHO/FEMEA EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	155,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	32,00
7.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	64,00
7.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	355,00
7.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	525,00
7.5	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC, DN 25 MM (3/4"),	M	880,00
7.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA PVC	UND	64,00
7.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	UND	15,00

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36481101
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

EEG 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807155/2018, em 13/11/2018 em



Certidão nº 807155/2018
13/11/2018, às 12:18

Chave de Impressão: wzydD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 6 folhas



7.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A	UND	10,00
7.9	INTERRUPTOR BIPOLAR DR DIN 25A FASE-NEUTRO	UND	25,00
7.10	LUMINARIA TIPO ARANDELA	UND	22,00
7.11	LUMINARIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 x 16w, REF. PHILIPS, INCLUSIVE REATOR	UND	12,00
7.12	LAMPADA FLUORESCENTE pi 23W/127V	UND	20,00
7.13	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR, 2 x 40 w/ 127 v, COMPLETA	UND	20,00
7.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
7.15	CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00
7.16	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00
7.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAÇÃO	UND	1,00
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			
8.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL	UND	9,00
8.2	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MÉDIA 5,00m DE TUBO PVC ROSCÁVEL ÁGUA FRIA 3/4" e 2 JOELHOS PVC ROSCÁVEL 90 GRAUS ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
8.3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MÉDIO	UND	3,00
8.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.5	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR ELISABETH OU SIMILAR, COM CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UND	3,00
8.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.7	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75mm SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00

[Handwritten signature]

3

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA
Fone: (99) 36461112 - Fax (99) 36461101
E-mail: admtraistracaue@limacampos.ma.gov.br





8.8	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 1500 LITROS	UND	2,00
8.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA	UND	4,00
8.10	CAIXA GORDURA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UND	1,00
8.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO	UND	5,00
8.12	REGISTRO GAVETA BRUTO 1"	UND	2,00
	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
9.1	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 48 LEDS	UND	15,00
9.2	EXTINTOR INCENDIO TIPO PÓ QUÍMICO 6KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	5,00
	ESQUADRIAS		
0			
10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, FOLHA 0,90X210M	UND	5,00
10.5	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO INCOLOR	M2	48,82
10.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 3+3 PRATA REFLETIVO MEDINDO 8,30X6,87M, C106 MOD. VERTICAL E 11 MOD. HORIZ. E 05 JANELAS MAXIMAR	M2	255,00
1	REVESTIMENTO		

[Handwritten signature]

Praca Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA
Fon: (98) 36461112 - Fax: (98) 36461101
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807155/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 807155/2018
13/11/2018, 12:18
Chave de Impressão: wZyvd
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 6 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



11.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA MASSA	M2	1726,60
11.2	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1401,05
11.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE EXECUÇÃO DE TALISCASPAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM	M2	325,55
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	325,55
11.5	REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	405,95
PAVIMENTAÇÃO			
2			
12.1	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	640,00
12.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA S SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	640,00
12.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	285,00
12.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	550,00
12.5	PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2, 5:3, 5, COMPREENDENDO ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30° CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, APILOAMENTO E ATERRO INTERNO	M2	285,00
12.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	1300,00
BANCADAS, PEITORIS E SOLEIRAS			

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807155/2018, em 13/11/2018, emitida em



Certidão nº 807155/2018
13/11/2018, 12:18

Chave de Impressão: wZydD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 6 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Lima Campos

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3		SOLEIRA DE GRANITO LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4	M	55,00
4		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INAUGURAÇÃO		
14.1		ESTRUTURA METALICA EM TRELICA VAO DE 20,00M, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	520,00
14.2		ESTRUTURA METALICA EM ARCO, VAO DE 12,00M, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	360,00
14.3		POSTE CIRCULAR METALICO DIAMETRO 10CM X 11,00M	UND	20,00
14.4		BARRAÇA EM ESTRUTURA METALICA, COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO DIM. 6,00M X 10,00M	UND	2,00
14.4		GRADE METALICA DE ISOLAMENTO 2,00M X 1,00M	UND	36,00
15		PINTURA		
15.1		PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	169,46
15.2		PINTURA PVA LATEX TRES DEMAOS	M2	2101,70
16		LIMPEZA DA OBRA		
16.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	800,00

Lima Campos - Maranhão, 29 de outubro de 2018.

Engenheiro Fiscal:

Emílio Emerson Xavier Guimarães
 Emílio Emerson Xavier Guimarães
 Engenheiro Civil / Fiscal da Obra
 CONFEACREA n. 110359071-5

Prefeito Municipal:

Wilson Fausto Alves
 Wilson Fausto Alves
 Prefeito Municipal
 CPF: 225.945.313-91

6

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA
 Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
 E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconoscco@creama.org.br



Impresso em: 13/11/2018, às 12:18.

Certidão nº 807155/2018

13/11/2018, 12:18

Chave de Impressão: wZyvdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 6 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807155/2018, em 13/11/2018

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Dados

Número: **791519**
 Ano: **2017**
 Data de Cadastro: **21/10/2017**
 Data de Emissão: **13/11/2017**
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixar cópia do arquivo de
 impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATORIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	21/10/2017 - 10:34:34	
BOLETO EMITIDO	21/10/2017 - 10:34:48	
DOCUMENTO PAGO	23/10/2017 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	24/10/2017 - 08:19:56	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

SISTEMA NACIONAL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

791519/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO**
Registro: **1105083900** RNP: **1105083900**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170092384** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/04/2017** Baixada em: **08/10/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**
Endereço do contratante: **PRAÇA DIAS CARNEIRO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65604090**

Contrato: **CP Nº 001/2017-SRP** Celebrado em: **31/03/2017**
Valor do contrato: **RS 2.460.300,10** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DIAS CARNEIRO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65604090**

Data de início: **05/04/2017** Conclusão efetiva: **05/04/2018**

Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 1240.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 800.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0306 - LAJES PRE-FABRICADAS 53 - EXECUCAO 200.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 30.00 metro cúbico;**

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017-SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600/2017, DURANTE O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 791519/2017
13/11/2017, 13:51
405CZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 405CZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Administração, da Prefeitura Municipal de Caxias, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.082.820/0001-56, atesta para os devidos fins que a empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, concluiu os Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados e/ou Conveniados da Administração Municipal, com Fornecimento de Material, Equipamentos e Mão de Obra Necessários, objeto da Ata de Registro de Preços nº 001/2017, Concorrência Pública nº 001/2017SRP, Processo Administrativo 0600/2017, no período de 05/04/2017 a 05/10/2017, no Município de Caxias – Maranhão, conforme os serviços constantes na planilha orçamentária abaixo, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa N. Neto, CREA-MA 110508390-0. Atestamos ainda, que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela Contratante.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO:	UND	QUANT.
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	400,00
1.2	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m²	400,00
1.3	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE	m²	400,00
1.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	400,00
1.5	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m³	1.000,00
1.6	RETIRADA DE FORRO EM REGUIAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	1.000,00
1.7	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	100,00
1.8	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	100,00
1.9	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	100,00
1.10	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	40,00
1.11	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	2.000,00
1.12	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	400,00
1.13	DEMOLICAO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	2.000,00
1.14	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	m²	1.000,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	1.000,00
2.2	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	1.000,00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
3.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	1.400,00
3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	4.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791519/2017, emitida em 13/11/2017



Certidão nº 791519/2017
13/11/2017, 17:04
Chave de Impressão: 405CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 9 folhas

3.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	2.000,00
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2.000,00
3.5	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAIOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m³	2.200,00
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM.	kg	12.000,00
4	ALVENARIAS E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	5.000,00
4.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	5.000,00
4.3	COBOGÓ DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m²	800,00
4.4	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	600,00
4.5	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, 5/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	600,00
5	COBERTURAS		
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	3.400,00
5.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	3.400,00
5.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	1.600,00
5.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	1.800,00
5.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	800,00
5.6	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	200,00
5.7	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	200,00
5.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	200,00
5.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	1.000,00
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,00
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791519/2017, emitida em 13/11/2017




Certidão nº 791519/2017
13/11/2017, 17:04
Chave de Impressão: 405CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 9 folhas

6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	40,00
6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	60,00
6.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	60,00
6.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,00
6.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	100,00
6.8	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	20,00
6.9	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	40,00
6.10	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	40,00
6.11	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	200,00
6.12	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	400,00
6.13	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	40,00
6.14	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM	UN	200,00
6.15	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	40,00
6.16	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	10,00
6.17	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m ²	100,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00
7.2	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4)	M	1.000,00
7.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00
7.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.000,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.000,00
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791519/2017, emitida em 13/11/2017




Certidão nº 791519/2017
13/11/2017, 17:04

Chave de Impressão: 405CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 9 folhas

7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00
7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
7.13	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	40,00
7.14	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	40,00
7.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
7.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
7.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.21	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00
7.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
7.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200,00
7.24	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200,00
7.25	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00
7.26	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200,00
7.27	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
7.28	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.29	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200,00
7.30	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200,00
7.31	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00
7.32	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	400,00
7.33	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00
7.34	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	200,00
7.35	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	200,00
7.36	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791519/2017, emitida em 13/11/2017




Certidão nº 791519/2017
13/11/2017, 17:04

Chave de Impressão: 405CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 8 folhas

7.37	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA F LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	200,00
7.38	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	400,00
7.39	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	400,00
7.40	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	300,00
7.41	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.42	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.43	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	20,00
7.44	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	40,00
8	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
8.1	INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	200,00
8.2	INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015	M	200,00
8.3	INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	200,00
8.4	INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	200,00
8.5	INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	200,00
8.6	INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	200,00
8.7	INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	200,00
8.8	INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	100,00
8.9	INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	100,00
8.10	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	M	60,00
8.11	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	M	60,00
8.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	40,00
8.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	40,00
8.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	10,00
8.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	10,00
8.16	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791519/2017, emitida em 13/11/2017



Certidão nº 791519/2017
13/11/2017, 17:04

Chave de Impressão: 405CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 9 folhas

8.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	40,00
8.18	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	20,00
8.19	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	30,00
8.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00
8.21	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00
8.22	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00
8.23	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	40,00
8.24	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	40,00
8.25	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
8.26	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	60,00
8.27	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00
8.28	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00
8.29	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00
8.30	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00
8.31	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
8.32	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
8.33	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	4,00
8.34	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	4,00
8.35	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	100,00
8.36	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
8.37	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	60,00
8.38	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	60,00
8.39	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791519/2017, emitida em 13/11/2017



Certidão nº 791519/2017
13/11/2017, 17:04

Chave de Impressão: 405CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 9 folhas

8.40	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
9	IMPERMEABILIZAÇÕES		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	m²	200,00
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	m²	200,00
9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMASOS.	m²	400,00
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_05/2014	m²	5.000,00
10.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_05/2014	m²	5.000,00
10.3	REBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	5.000,00
10.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_05/2014	m²	5.000,00
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	5.000,00
10.6	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m²	5.400,00
10.7	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	5.200,00
10.8	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m²	200,00
10.9	FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR, EM PLACAS 1.25 X 0.625, COR BRANCA, APLICADO	m²	1.400,00
11	PAVIMENTAÇÕES		
11.1	PISO EM CONCRETO ZOMPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMADAÇÃO EM TELA SOLDADA	m²	1.200,00
11.2	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 COM JUNTA PLÁSTICA	m²	1.400,00
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	1.600,00
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	1.000,00
11.5	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	5.200,00
11.6	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	1.600,00
11.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	5.200,00
11.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	8.200,00
12	PINTURAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791519/2017, emitida em 13/11/2017



Certidão nº 791519/2017
13/11/2017, 17:04

Chave de Impressão: 405CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 9 folhas

12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	2.000,00
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	2.000,00
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	4.000,00
12.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	2.000,00
12.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	2.000,00
12.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	4.000,00
12.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	4.000,00
12.8	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m ²	200,00
12.9	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	400,00
12.10	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m ²	200,00
12.11	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m ²	200,00
13	URBANIZAÇÃO		
13.1	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIÂMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	1.000,00
13.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	200,00
14	LIMPEZA		
14.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	2.000,00
14.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMÔNIA	m ²	1.000,00
14.3	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	100,00
14.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	4.000,00

Caxias – Maranhão, 09 de outubro de 2017.



Eng. Civil José Murilo Costa Novais
CREA: 110424486-1

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo



Talmir Franklin Rosa Neto
CPF: 249.754.273-20

Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Administração

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791519/2017, emitida em 13/11/2017



Certidão nº 791519/2017

13/11/2017, 17:04

Chave de Impressão: 405CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 9 folhas