



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 856355/2021

Emissão: 03/11/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 622A1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PMLC - MA CPL

Folha: 696

Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 05.589.905/0001-62

Registro: 0000007407

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 24/12/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: 4311802 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. (ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS) 4311802 - DEMOLIÇÕES DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4299599 - OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE. (CONSTRUÇÃO DE PISCINAS) 4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4391600 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA. 4330403 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE. 4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. (CHAPISCO E REBOCO) 4399102- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. 4221902 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS ? DE ? ARTES ESPECIAIS. 4223500 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AUGUA E ESGOTO. 4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. 4311801 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVÉS DE IMPLOSO) 4399102 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. 4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. 4321500 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. 4322303 - INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. 4330401- IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 4330402 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 4330405 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4221905 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. 4292801 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICAS. 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4319300 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. (DRENAGEM DE SOLO) 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 7739001 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM CONDUTOR 7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS. 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (MOTORES, TURBINAS E GERADORES) 7732002 - ALUGUEL DE ANDAIMES (ANDAIMES E ESCORAMENTOS SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PLATAFORMAS SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM) 7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO EXCETO ANDAIMES. (EM FEIRAS E EVENTOS, TENDAS, SANITÁRIOS PORTÁTEIS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, TOLDOS) 4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. 4744004 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 4741500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS. (RESIDENCIAIS, ESCRITÓRIOS, FABRILAS, ARMAZENS, HOSPITAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS). 4923002 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. 4924800 - TRANSPORTES ESCOLAR 4930201 - TRANSPORTE DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR. (VEÍCULOS LEVES E PESADOS, E LEASING OPERACIONAL DE BARCOS, LANCHAS E OUTRAS EMBARGAÇÕES). 7711-0/00 - LOCAÇÃO AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR. 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL. (PRODUÇÃO DE ARTES CENICAS MUSICAS INDEPENDENTE, ATIVIDADES BANDA MUSICAL, ATIVIDADE DE ATIVIDADES COMPOSIÇÃO DE PARTITURAS, ATIVIDADES CONJUNTO MUSICAL, ATIVIDADE DE EVENTO CULTURAL MUSICAL, EVENTOS MUSICAIS, ORGANIZAÇÃO DE PROMOÇÃO GRUPO MUSICAL, ATIVIDADE DE ORQUESTRA, ATIVIDADE TRIO ELÉTRICO) 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ULIMNAÇÃO. (ATIVIDADES SOM PARA CASAS DE ESPETACULOS, ATIVIDADES EQUIPAMENTOS DE SOM COM OPERADORES SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CENICA, ILUMINAÇÃO LIGADA AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, SONORIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CENICAS, ATIVIDADE DE FORNECIMENTO DE TELÃO COM OPERADOR). 9001-9/05 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS VAQUEJADAS E SIMILARES 9001-9/99 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. (SERVIÇOS DE EFEITOS ESPECIAIS AS ATIVIDADES ARTÍSTICA, ESPETÁCULOS DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, ESPETÁCULOS DE SOM E LUZ, ESPETÁCULOS PIROTÉCNICO, SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MONTAGEM DE CENARIOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMARA, SERVIÇOS AUXILIARES AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ELEBORAÇÃO DE ROTEIROS) 4329-1/04 ? MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CANCELAS ELETRONICAS, INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE DELIMITADORES LUMINOSOS, IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, COLOCAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO DE SINAIS LUMINOSOS (SEMAFOROS) 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. (A OPERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE LIXO E ATERROS SANITÁRIOS PARA A DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PEIA COMBUSTÃO OU INCINERAÇÃO, COM OU SEM O OBJETIVO DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE OU VAPOR, CINZAS OU OUTROS SUBPRODUTOS PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO, A TRIAGEM E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS POR OUTROS MEIOS (P. EX., O DESPEJO EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO CONTROLADA OU VAZADOUROS), ATERROS SANITÁRIOS, GESTÃO DE DEPOSITOS DE LIXO E ATERROS SANITÁRIOS PARA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, OPERAÇÃO DE INCINERAÇÃO DE LIXO, SERVIÇOS DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO CONTROLADA OU VAZADOUROS, DESPEJO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PELA COMBUSTÃO OU INCINERAÇÃO, COM OU SEM OBJETIVO DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE OU VAPOR, CINZAS OU OUTROS SUBPRODUTOS PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO) 3811-4/00 ? COLETA E ENTULHOS APÓS O TERMINO DAS OBRAS, RETIRADA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DEMOLIÇÕES. COLETA E

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.stac.com.br/publico/>, com a chave: 622A1

Impresso em: 03/11/2021 às 11:18:41 por: adapl, ip: 179.108.76.104





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PMLC - MA CPL

Folha: 697

Página 2/3

Rubrica

Nº 856355/2021
Emissão: 03/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 6Z2A1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

DE TRANSFERENCIA DE LIXO, GESTÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERENCIA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, RESPONSÁVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E A TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PARA OS ATERROS SANITÁRIOS OU LIXÕES, OPERAÇÃO DE LIMPEZA URBANA ? EXCETO GESTÃO DE ATERROS SANITÁRIOS LIXO URBANO, SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, COLETA DE REMOÇÃO DE LIXO URBANO, SERVIÇO DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA ATRAVÉS DE LIXEIRAS, VEÍCULOS OU CAÇAMBAS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM INDUSTRIAL ATRAVÉS DE LIXEIRAS, VEÍCULOS OU CAÇAMBAS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMESTICA, URBANA, OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS OU CAÇAMBA, COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, COLETAS DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS)8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE. (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCAÇÕES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, CAPINA, CAPINAÇÃO DE RUA, LOGRADOURO DESENTUPIMENTO EM PRÉDIOS, SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS EM PRODUTOS AGRÍCOLAS, LIVROS E OUTROS, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE OBJETOS, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO, SERVIÇO DE LAVAGEM DE EMBALAGENS, SERVIÇO DE LAVAGEM DE RECIPIENTES, SERVIÇO DE LIMPEZA DE ACOSTAMENTOS DE ESTRADA, ATIVIDADE DE CAPINA DE RUA, CAMPINAÇÃO DE LOGRADOUROS, EMPRESA, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOCAIS DE TRABALHO, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, LIMPEZA DE CADEIRAS, LIMPEZA DE CHAMINÉS DE FORNOS, LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR, LIMPEZA DE INCINERADORES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA DE PISCINAS, LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA EM IMÓVEIS, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO, SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS, SERVIÇO DE PORTARIA DE EDIFÍCIO, SERVIÇOS COMBINADOS EM PRÉDIOS, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO E EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM PRÉDIOS, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE OBJETOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE RECEPÇÃO EM PRÉDIOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS, RUAS)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA AMBIENTAL, CIVIL E ELÉTRICA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matríz: RUA DR. JOAO ALBERTO, 74, CENTRO, PEDREIRAS, MA, 65725000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/03/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007407EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: REBECA CRISTINA NASCIMENTO MATOS

Registro: 1116005751

CPF: 026.202.993-65

Data Início: 05/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEÓLOGO

Atribuição: ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUAN MANASSEIS SALVIANO RIBEIRO

Registro: 1116320665

CPF: 020.734.512-09

Data Início: 12/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6Z2A1

Impresso em: 03/11/2021 às 11:18:41 por: adapl, ip: 179.108.76.104



(Handwritten signatures and marks in blue ink)



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 856355/2021
Emissão: 03/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 6Z2A1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PMLC - MA CPL
Folha: 698
Rubrica:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº 447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS HENRIQUE SANTOS SALES

Registro: 1108103723

CPF: 005.675.208-38

Data Início: 21/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA. ART. 33 DO DECRETO Nº 23.569/33. TÍTULO DE MESTRE EM ENGENHARIA ELÉTRICA, NA ÁREA DE AUTOMAÇÃO, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, NO PERÍODO DE 1978 A 1980.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CLAUDIO CARNEIRO RIBEIRO

Registro: 1103588036

CPF: 493.959.713-04

Data Início: 08/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAPHAEL RUAN SANTOS OLIVEIRA

Registro: 1916383858

CPF: 047.506.573-52

Data Início: 19/11/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: SERGIETE DAS GRACAS LOBO SEABRA

CPF: 175.679.202-04

Função: EMPRESÁRIA



Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the left, a scribble in the middle, and several initials and marks on the right.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 842523/2021
Emissão: 15/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: zBz63

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PELO - MA CPL

Fórmula: 699

Rubrica: _____

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CLAUDIO CARNEIRO RIBEIRO
Registro: 1103588036
CPF: 493.959.713-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 22/01/1998

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CLASSE CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
Registro: 0000005450
CNPJ: 02.984.702/0001-82
Data Início: 24/03/2006
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Registro: 0000007407
CNPJ: 05.589.905/0001-62
Data Início: 08/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

(Handwritten signatures and marks)





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

PMLC - MA CPL

Protocolo Nº 2590981/2019

Folha: 700

Rubrica



Interessado (1)

Nome / Razão Social: ALPHA - LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME Registro: 0000007407
 Endereço: RUA DR.JOAO ALBERTO, 74 - MARIA RITA - PEDREIRAS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA
 Emissão: 08/04/2019 Cadastro: 08/04/2019 Situação: Finalizado
 Descrição: SOLICITA INCLUSAO DO PROFISSIONAL CLAUDIO CARNEIRO RIBEIRO

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	08/04/2019	EM ANEXO
ANEXO	08/04/2019	CONTRATO EM ANEXO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	08/04/2019 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	08/04/2019 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPE - INSPETORIA DE PEDREIRAS
3	joao barbosa filho	08/04/2019 13:15:12	Envio	IPE - INSPETORIA DE PEDREIRAS	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: SOLICITACAO EFETIVADA.					
4	joao barbosa filho	08/04/2019 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: FINALIZADO.					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL E ATIVIDADES AFINS

Pelo presente instrumento, de lado, **Cláudio Carneiro Ribeiro**, portador do RG nº 1519908 SSP/MA, CPF nº 493.959.713-04, brasileiro, engenheiro civil, residente no Condomínio Brisas Altos do Calhau, Bloco Noite, APT 101, Bairro Altos do Calhau, São Luis(MA), doravante denominado simplesmente CONTRATADO, e de outro lado, **ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.589.905/0001-62, Avenida Dr. João Alberto, 74 - Maria Rita, PEDREIRAS-MA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, resolvem de comum acordo firmar o presente contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1- Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços, técnicos profissionais de Engenharia pelo CONTRATADO, para exercer a responsabilidade técnica nos projetos e execuções de obras civis e afins da
CONTRATANTE.
- 1.1- O CONTRATADO deverá recolher a anotação de responsabilidade técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

- 2- Os serviços objeto do presente contrato deverão ser realizados pelo CONTRATADO, no período das 13 h as 15h de segunda a sexta, fora os sábados e domingos, a contar da assinatura desse instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

- 3- O CONTRATANTE pagará o CONTRATADO, pelos serviços contratados seis (seis) salários mínimo mês, que correspondem ao valor total de R\$ 5.998,00(Cinco mil novecentos e noventa e oito reais).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2590981/2019, emitido em 08/04/2019.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo CONTRATANTE, conforme definido na legislação tributária

CLÁUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA

4- O presente contrato vigorara por prazo indeterminado.

5-

CLÁUSULA QUINTA- DA RESCISÃO

6- O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de trinta dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA- DO FORO

7- As partes de comum acordo elegem o fórum da comarca São Luís-MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Pedreiras(MA), 04 de Abril de 2019

CONTRATANTE: *Sergio da Gama Lobo Simbra*

CONTRATADO: *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2590981/2019, emitido em 08/04/2019.



Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado

[Handwritten signatures and marks]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº NA20190247493

PMLC - MA CPL

Folha: 703

Rubrica

SUBSTITUIÇÃO à
MA20190247389

1. Responsável Técnico

CLAUDIO CARMELO RIBEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 116398303

Registro: 11639830301A

2. Dados do Contrato

Contratante: ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

AVENIDA DR JOÃO ALBERTO

Complemento:

Cidade: PEDREIRAS

País: Brasil

Telefone: (99) 98259-4554

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 8.999,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: MARIA RITA

UF: MA

CPF/CNPJ: 05.589.905/0001-82

Nº: 74

CEP: 65726000

Email: alphalocaçoeseservicos@gmail.com

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

AVENIDA DR JOÃO ALBERTO

Complemento:

Cidade: PEDREIRAS

Data de início: 04/04/2019

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Bairro: MARIA RITA

UF: MA

Nº: 74

CEP: 65726000

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA - RESOLUÇÃO 1026 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> 49587 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

Mensal

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL E ATIVIDADES AFINS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade da Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Pedreiras 05 de *abril* de 2019

Local data

CLAUDIO CARMELO RIBEIRO / CPF: 462.989.712-04

Servicos das P. João Seabra
ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 05.589.905/0001-82

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A guarda de via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 09/04/2019

12. Carga Horária Responsabilidade

	HORARIO I	MORNING	AFTERNOON	EVENING
Segunda-Feira	13:00:00	15:00:00		
Terça-Feira	13:00:00	15:00:00		
Quarta-Feira	13:00:00	15:00:00		
Quinta-Feira	13:00:00	15:00:00		
Sexta-Feira	13:00:00	15:00:00		

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.wild.com.br/publico/>, com a chave: CARGO Impressão em: 05/04/2019 às 09:52:39 por: sc: 179.106.76.160

www.crea-ma.org.br

telefocacao@crea-ma.org.br

Tel: (98) 2105-8300

Fax: (98) 2105-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2590981/2019, emitido em 08/04/2019. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado



[Handwritten signatures and marks]

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão
WEB - 23289 / 2009

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 23289 / 2009
PROTOCOLO : DEDOC - 99228262 / 09
DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009

**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO**
A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fé
Pedreiras (MA) 23/08/2021
Em Teste da verdade
João Furtado Leite
Escrivão Autorizado

Por delegação de poderes constantes na(s) Decisão da Diretoria, Número: 002/2008, de 05/07/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 28/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução total de parcial (s) do(s) obra(s) ou serviço(s) indicados abaixo, conforme atestado anexo.

Nome do Profissional: **CLAUDIO CARNEIRO RIBEIRO**
Código: 0600056/20 MA
CPF: 49705971304

Título(s)
Engenheiro Civil

ART: 32089
Registrada em: 28/05/2008
Vigência em: 13/07/2009
Endereço da Obra: VARIOS POVOADOS, CEP: 6573800 LIMA CAMPOS/MA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
Empresa: CLASSE CONSTRUCOES LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOMICILIARES NOS POVOADOS: ARDEIRA, BODE, LAGO SALVADOR, VILA NOVA E CENTRO NOVO, NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS/MA; INSPECTORIA PEDREIRAS

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
LUCY MARY HOLANDA BRAUNA - TITULAR
FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAUNA - SUBSTITUTO
JOÃO FURTADO LEITE - ESCRIVÃO AUTORIZADO
Rua Manoel Rego, 1047 - Centro
Pedreiras, MA - CEP 65725-000
TEL: (99) 3642-3037
cartorio1oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT029860020BYQ2C26RFLS44, 23/08/2021
16:52:21, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



É mais uma vez solicitado, expedir a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com as respectivas cópias de ART(s), anexas ao ato, ATESTADO(S), DECLARAÇÃO(ões) ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as produções do Profissional acima citado, devendo ser chancelado, que vai datado e assinado em duas vias de igual teor, por quem do dolo.

Antonio de Sousa Ribeiro
Agente Administrativo
Inspeção de Pedreiras

Emilio Manoel Casper Filho
Agente Fiscal
Inspeção de Pedreiras

[Handwritten signatures and marks]



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 23/08/2021
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT029680C9MD2CKOT75XP070. 23/08/2021
 16:53:12. Ato: 13.16. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FEREC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



CREA - MA
 FLS. 01
[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

Atestamos para efeito de cadastro, concorrências em órgãos públicos federais, estaduais, municipais, autarquias e bancos que a firma **CLASSE CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede em Pedreiras (MA), à Rua Higino Alves Teixeira, 670 - Mutirão, inscrita no cadastro de contribuinte do Ministério da Fazenda sob o nº 02.984.702/0001-82 e Inscrição Estadual nº 12.167.120-8 e Registro no CREA/MA nº 5450/MA, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, no período de Junho a Novembro de 2008, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Cláudio Carneiro Ribeiro - CREA 6072/D-Ma, os serviços de Construção de Sistema de Abastecimento de Água e Rede de Distribuição Domiciliar nos Povoados: Arceira, Bode, Lago Salvador, Vila Nova e Centro Novo, em conformidade com o contrato referente ao Convênio nº 17/2008/SES, Processo nº 6225/2008/SES, situado na cidade de Lima Campos (MA), conforme ART nº 323.800.

PROJETO: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO 300 m
LOCAL: POVOADO ARCEIRA

PMLC - MA CPL
 Folha: 705
 Rubrica: [Handwritten]

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS - POÇO TUBULAR 300M - 14" X 8"				
1.1	TRÂNSITO E SEGURANÇA				
1.1.1	SINALIZAÇÃO				
1.1.1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO				
1.2	POÇOS TUBULARES	M2	6,00	122,61	736,86
1.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
1.2.1.1	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	vb	1,00	1.750,00	1.750,00
1.2.2	CANTEIRO DE POÇOS				
1.2.2.1	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ	UN	1,00	210,09	210,09
1.2.2.2	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	M3	24,12	45,11	1.088,05
1.2.3	PERFURAÇÃO				
1.2.3.1	PERF. 22" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	10,00	120,00	1.200,00
1.2.3.2	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	40,00	125,00	5.000,00
1.2.3.3	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	M	50,00	135,00	6.750,00
1.2.4	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	50,00	150,00	7.500,00
1.2.4.1	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M)	M	50,00	185,00	9.250,00
1.2.4.2	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 200 A 250 M)	M	50,00	235,00	11.750,00
1.2.4.3	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 250 A 300 M)	M	50,00	290,00	14.500,00
1.2.4.4	COMPLEMENTAÇÃO				
1.2.4.5	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	300,00	8,24	2.472,00
1.2.4.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO	M3	21,00	345,88	7.263,48
1.2.4.7	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,81	298,70	241,95
1.2.4.8	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	24,00	83,75	2.010,00
1.2.5	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	24,00	74,48	1.787,52
1.2.5.1	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	H	24,00	74,48	1.787,52

[Handwritten signature]
 João Mota Neto
 44960 CREA-MA
 CPF: 124.212.763-08

[Handwritten signatures and marks]



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
LUCY MARY HOLANDA BRAUNA - TITULAR
FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAUNA - SUBSTITUTO
JOÃO FURTADO LEITE - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Rua Manoel Rago, 1047 - Centro
Pedreiras/MA - CEP 65725-000
TEL: (99) 3642-3037
cartorio1oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fé

Pedreiras (MA) 23/08/2021

Em Teste da verdade

João Furtado Leite
Escrivente Autorizado

Poder Judiciário TJMA, São:
AUTENT029680SQHBV9K0UW3TAK46, 23/08/2021
16:52:21, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
https://selo.tjma.ju.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ 06.933.519/0001-09

Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

CREA - MA
FLS. 021

1.2.5.2	DESINFECÇÃO	M3	6,25	33,23	207,88
1.2.5.3	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	UN	36,00	46,80	1.684,80
1.2.5.4	SERVIÇOS NÃO CODIFICADOS REFERENTE A POÇOS TUBULARES				
1.2.6	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	UN	1,00	183,83	183,83
1.2.6.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE LUVAS	M	100,00	38,26	3.826,00
1.2.6.1.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM FERRO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	UN	1,00	1.513,40	1.513,40
1.2.6.1.1.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL MONOFÁSICA (220V), POTÊNCIA = 2,0 CV, AMT = 106,44 M, VAZÃO = 2,43 M³/H.	UN	1,00	3.500,00	3.500,00
1.2.6.1.2	MATERIAIS - POÇO TUBULAR 300M - 14" X 6"				
1.2.6.1.2.1	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC				
1.2.6.1.2.1.1	TUBOS EM PVC ADITIVADO				
1.2.6.1.2.1.1.1	TUBO EM PVC DN 150 R	m	240,00	118,30	28.392,00
1.2.6.1.2.1.2	FILTROS EM PVC ADITIVADO				
1.2.6.1.2.1.2.1	FILTRO EM PVC DN 150 R	m	60,00	155,20	9.312,00
1.2.6.1.2.1.3	CAP EM PVC ADITIVADO				
1.2.6.1.2.1.3.1	CAP EM PVC FEMEA DN 150 R	un	1,00	77,43	77,43
1.2.6.1.2.1.3.2	CAP EM PVC MACHO DN 150 R	un	1,00	69,25	69,25
	SUB-TOTAL				124.063,87
2.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
2.1	QUADRO DE MEDIÇÃO				
2.1.1	QUADRO DE MEDIÇÃO EM CHAPA DE FERRO, PADRÃO CEMAR, PARA MEDIDOR E DISJUNTOR TRIFÁSICOS	UN	1,00	51,98	51,98
2.2	DISJUNTOR				
2.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 60A	UN	1,00	75,27	75,27
2.3	LINHAS DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO (FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO)				
2.3.1	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 380/220V, ATRAVÉS DE RAMAL SUBTERRÂNEO (SEM O CABO E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1703-03 FLS. 01/02/03	UN	1,00	528,87	528,87
2.3.2	RAMAL DE SERVIÇO EM BAIXA TENSÃO, TRIFÁSICO EM CABO DE COBRE DE 6mm² (POR METRO DE RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	30,00	3,72	111,80

LC - MA CPL

Folha: 706

Subscreva

João Manoel Neto
449570 CREA - MA
CPF 124.212.763-66

em Ordem de Medição

(Handwritten signatures and marks)



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 Rua Manoel Rego, 1047 - Centro
 Pedreiras/MA - CEP 65725-000
 TEL: (99) 3642-3037
 cartorio1oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA Selo:
 AUTENT02966045PD658BJ6VJVDME2, 23/08/2021
 16:52:21, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERRE
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulta em
 https://selo.tjma.jus.br



**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO**
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 23/08/2021
 Em Teste [assinatura] da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

CREA - MA
 FLS. 99
[assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro, CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

PMLC - MA CPL
707

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2.4	SISTEMA DE FORÇA E COMANDO PARA POÇO COM 1 BOMBA COM PARTIDA COMPENSADA (FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO)				
2.4.1	SISTEMA DE FORÇA E COMANDO COMPENSADO PARA 1 MOTOR DE 1CV A 7,5CV COM CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM DO CIRCUITO, FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	3.070,00	3.070,00
SUB-TOTAL					3.837,72
3.0	CUBÍCULO PIPROTEÇÃO DO QUADRO DE COMANDO (1,20 x 1,20m)				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	0,36	16,88	6,08
3.2	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:8	M3	0,36	190,10	68,44
3.3	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:8	M	0,24	230,80	55,39
3.4	ALVENARIA DE TIJOLO DE 06 FUROS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5	M2	13,23	26,20	346,83
3.5	LAJE PREMOLDADA, ESPESSURA 7 CM	M2	4,00	42,37	169,48
3.6	CHAPISCO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	26,46	3,10	82,03
3.7	REBOCO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:6	M2	26,46	17,86	472,88
3.8	PINTURA COM HIDRACOR- 02 DEMÃOS	M2	26,46	3,16	83,51
3.9	MATACOADO COM PEDRA BRITADA PRETA, TRAÇO 1:4:8	M2	1,44	18,50	26,64
3.10	CALÇADA EXTERNA, H=0,30M, ALICERCE 0,15 M EM TIJOLO	M	6,46	39,48	256,83
3.11	PISO CIMENTADO LISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	1,44	21,09	30,37
3.12	ELEMENTO VAZADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	UN	1,00	13,50	13,50
3.13	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO LISA, 1/8", INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, PROTEÇÃO A BASE DE ZARCÃO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	M2	1,68	216,30	363,36
3.14	ATERRO APOILOADO MANUALMENTE SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	2,25	9,65	21,68

Rubrica [assinatura]

João Moisés Neto
 449570 CREA - MA
 CPF 124.212.783-68



Procedimento e Firma
 *ABELION UG DO OFÍCIO
 TABELÃO
 De Teófilo Antonio
 De Souza Gomes
 SUBSTITUTO
 Fabio Tão Gomes
 Rua do Sol, 150-A
 65725-000

GLAUBDO NUNES SOARES
 ALEXANDRE NUNES FERREIRA
 KAROLAYNE FERREIRA



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 LUCY MARY HOLANDA BRAUNA - TITULAR
 FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAUNA - SUBSTITUTO
 JOAO FURTADO LEITE - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Rua Manoel Rego, 1047 - Centro
 Pedreiras/MA - CEP 65725-000
 TEL: (99) 3642-3037
 cartorio1oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO**
 Apresente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 23/08/2021
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrivente Autorizado

Poder Judiciário TJMA Selo:
 AUTENT029680VCOAADBKYOOW9U14, 23/08/2021
 16:52:21, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



MA CAMPOS

CREA - MA
 FLS. 04
[Handwritten signature]

CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.0	SERVIÇOS - RESERVATÓRIO 10M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA DE CONCRETO (H= 8,00m)				
4.1	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA				
4.1.1	ESCAVAÇÕES DE CAVAS DE FUNDAÇÃO				
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE CONCRETO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA COM (1,00X1,00X1,00)M X 4	M3	4,00	16,86	67,52
4.2	ATERROS DE CAVAS DE FUNDAÇÃO				
4.2.1	EXECUÇÃO DE ATERRO EM CAVAS DAS FUNDAÇÕES, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM SOQUETE MANUAL	M3	1,35	9,65	13,03
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
4.3.1	CONCRETO CONVENCIONAL				
4.3.1.1	CONCRETO FCK = 20 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	M3	5,50	407,85	2.243,16
4.3.2	ARMADURA PARA CONCRETO				
4.3.2.1	AÇO CA-50, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRADIÇA E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS	KG	389,20	7,65	2.977,38
4.3.3	FORMA PARA EDIFICAÇÕES				
4.3.3.1	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA	M2	62,67	37,50	2.350,13
4.4	CAIXAS DE PROTEÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA P/ S.A.A.'s				
4.4.1	CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABEÇOTE EM ALVENARIA C/ REVESTIMENTO INTERNO E TAMPA DE CONCRETO, PARA LINHA COM DN <= 50 mm SEM FORNECIMENTO MATERIAL HIDRÁULICO	UN	2,00	60,32	120,64
4.5	ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS				
4.5.1	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	40,00	0,56	22,40
4.5.2	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE RESERVATÓRIO EM FIBRA 15.000L	UN	1,00	283,37	283,37
4.6	URBANIZAÇÃO				
4.6.1	CERCA COM 08 FIOS DE ARAME FARPADO 18 BWG 4"x4", COM ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS COM PONTA RETA E DIMENSÕES DE 0.10 x 0.10 x 3.00 m.	M	40,00	25,41	1.016,40
4.6.2	PORTÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, D= 1 1/4", DE 02 FOLHAS, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERRAGENS, COM LARGURA ATÉ 3,00m E ALTURA DE 1,80m	M2	6,30	232,28	1.463,30

[Handwritten signature]
 19 Ofício de Registro
 1495/D CREA/MA
 CEP - 124 212/83-56

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 LUCY MARY HOLANDA BRAUNA - TITULAR
 FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAUNA - SUBSTITUTO
 JOAO FURTADO LEITE - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Rua Manoel Rego, 1047 - Centro
 Pedreiras - MA - CEP 65725-000
 TEL: (98) 3542-3077
 cartorio1oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
 presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 23/08/2008
 Em Teste da verdade
 José Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT029660KDD958KM52PGT091_23/08/2021
 16:52:21. Ato: 13.18. Total: R\$ 5,12 Emol: R\$ 4,63 FERC:
 R\$ 0,13 FADEP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



CREA - MA.
FLS. 05
[Handwritten signature]

LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

					PMLC -	IA CPL
4.7	MATERIAIS - RESERVATÓRIO 10M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA DE CONCRETO					
4.7.1	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC					709
4.7.1.1	TUBOS DE PVC C/ JUNTA ROSCÁVEL (JR)					
4.7.1.1.1	TUBO PVC JR DN 2"	M	40,00	18,75	750,00	
4.7.1.2	FITA VEDA ROSCA					
4.7.1.2.1	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	PÇ	8,00	3,34	20,04	
4.7.1.3	ADAPTADOR PVC JS CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO					
4.7.1.3.1	ADAPTADOR AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 60 X 2"	PÇ	4,00	5,87	23,48	
4.7.1.4	JOELHO 90º PVC JR					
4.7.1.4.1	JOELHO 90º PVC JR DN 2"	PÇ	4,00	18,60	74,40	
4.7.1.5	LUVA PVC JR					
4.7.1.5.1	LUVA PVC JR DN 2"	PÇ	2,00	9,28	18,56	
4.7.1.6	NIPEL PVC JR					
4.7.1.6.1	NIPEL NP PVC JR DN 2"	PÇ	4,00	5,72	22,88	
4.7.1.7	TE PVC JR					
4.7.1.7.1	TE PVC JR DN 2"	PÇ	1,00	24,88	24,88	
4.7.1.8	UNIÃO PVC JR					
4.7.1.8.1	UNIÃO PVC JR DN 2"	PÇ	2,00	43,72	87,44	
4.7.1.9	ADESIVO BISNAGA					
4.7.1.9.1	ADESIVO BISNAGA 75 G	PÇ	2,00	2,45	4,90	
4.7.1.10	MATERIAIS DIVERSOS					
4.7.1.10.1	REGISTROS					
4.7.1.10.1.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO PVC DN = 2"	UM	2,00	49,81	99,62	
4.8.1	MATERIAIS NÃO CODIFICADOS REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS					
4.8.1.1	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO C/ TAMPA E FUNDO PLANO, CAPACIDADE DE 10.000 l	UN	1,00	3.100,49	3.100,49	
SUB-TOTAL						14.784,09
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO					
5.1	REDE PBA - 50mm					
5.1.1	AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA-FORA E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC-PBA- JE DN 50	M	1.776,00	22,60	40.137,60	
SUB-TOTAL						40.137,60
6.0	LIGAÇÃO DOMICILIAR					
6.1	LIGAÇÃO DOMICILIAR C/ CAVALETE SEM PROTEÇÃO, PEAD/PVC/JS 20 OU 25mm, S/ HIDRÔMETRO	UN	36,00	66,70	2.401,20	
SUB-TOTAL						2.401,20
TOTAL GERAL						187.219,91

Lima Campos (MA), 24 de Novembro de 2008

[Handwritten signature]
 João Neto Neto
 4495/D CREA - MA
 CPF: 124.212.783-88




Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT029680RTEHBQTGJC4L7197, 23/08/2021
16:53:12. Ato: 13.18. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,19 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fé
Pedreiras (MA) 23/08/2021
Em Teste da verdade

João Furtado Leite
Escrivente Autorizado



PMLC - MA GPL

Folha: 740

Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ 06.933.519/0001-09

Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

Atestamos para efeito de cadastro, concorrências em órgãos públicos federais, estaduais, municipais, autarquias e bancos que a firma CLASSE CONSTRUÇÕES LTDA, com sede em Pedreiras (MA), à Rua Hígino Alves Teixeira, 670 - Mutirão, inscrita no cadastro de contribuinte do Ministério da Fazenda sob o nº 02.984.702/0001-82 e Inscrição Estadual nº 12.167.120-8 e Registro no CREA/MA nº 5450/MA, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, no período de Junho a Novembro de 2008, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Cláudio Carneiro Ribeiro - CREA 6072/D-Ma, os serviços de Construção de Sistema de Abastecimento de Água e Rede de Distribuição Domiciliar nos Povoados: Arceira, Bode, Lago Salvador, Vila Nova e Centro Novo, em conformidade com o contrato referente ao Convênio nº 17/2008/SES, Processo nº 6225/2008/SES, situado na cidade de Lima Campos (MA), conforme ART nº 323.800.

PROJETO : SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

OBRA : PERFURAÇÃO DE POÇO 300 m

LOCAL : POVOADO BODE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS - POÇO TUBULAR 300M - 14" X 6"				
1.1	TRÂNSITO E SEGURANÇA				
1.1.1	SINALIZAÇÃO				
1.1.1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M2	6,00	122,81	736,86
1.2	POÇOS TUBULARES				
1.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
1.2.1.1	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	vb	1,00	1.750,00	1.750,00
1.2.2	CANTEIRO DE POÇOS				
1.2.2.1	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ	UN	1,00	210,00	210,00
1.2.2.2	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	M3	24,12	45,11	1.088,06
1.2.3	PERFURAÇÃO				
1.2.3.1	PERF. 22" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	10,00	120,00	1.200,00
1.2.3.2	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	40,00	126,00	5.060,00
1.2.3.3	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	M	50,00	136,00	6.750,00
1.2.4	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	50,00	160,00	7.500,00
1.2.4.1	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M)	M	50,00	185,00	9.250,00
1.2.4.2	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 200 A 250 M)	M	50,00	235,00	11.750,00
1.2.4.3	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 250 A 300 M)	M	50,00	280,00	14.500,00
1.2.4.4	COMPLEMENTAÇÃO				
1.2.4.5	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	300,00	8,24	2.472,00
1.2.4.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO	M3	21,00	345,88	7.263,48
1.2.4.7	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,81	298,70	241,95
1.2.4.8	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	24,00	83,75	2.010,00
1.2.5	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	24,00	74,48	1.787,52
1.2.5.1	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	H	24,00	74,48	1.787,52
1.2.5.2	DESINFECÇÃO	M3	8,25	33,23	272,89
1.2.5.3	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	UN	36,00	46,80	1.684,80

JOÃO MORA NETO
ALBERD CREA/MA
CPF: 124.712.780-68

[Handwritten signatures and marks]



A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé

Pedreiras (MA) 23/08/2021

Em Teste de Verdade

João Furtado Leite
 Escritor Autorizado

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT0296003E6G182Y8COJ4G84, 23/08/2021
 16:53:12, At: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



CREA - MA
 FLS. 07

... DE LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

PNILC - MA CPL

Folhas: 711

Rubrica

1.2.5.4	SERVIÇOS NÃO CODIFICADOS REFERENTE A POÇOS TUBULARES				
1.2.6	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	UN	1,00	183,63	183,63
1.2.6.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE LUVAS	M	100,00	38,26	3.826,00
1.2.6.1.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM FERRO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	UN	1,00	1.513,40	1.513,40
1.2.6.1.1.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, MONOFÁSICA (220V), POTÊNCIA = 3,0 CV, AMT = 107,42 M, VAZÃO = 4,28 M³/H.	UN	1,00	4.320,00	4.320,00
1.2.6.1.2	MATERIAIS - POÇO TUBULAR 300M - 14" X 6"				
1.2.6.1.2.1	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC				
1.2.6.1.2.1.1	TUBOS EM PVC ADITIVADO				
1.2.6.1.2.1.1.1	TUBO EM PVC DN 150 R	m	240,00	118,30	28.392,00
1.2.6.1.2.1.2	FILTROS EM PVC ADITIVADO	m	60,00	155,20	9.312,00
1.2.6.1.2.1.2.1	FILTRO EM PVC DN 150 R				
1.2.6.1.2.1.3	CAP EM PVC ADITIVADO	un	1,00	77,43	77,43
1.2.6.1.2.1.3.1	CAP EM PVC FEMEA DN 150 R	un	1,00	69,25	69,25
1.2.6.1.2.1.3.2	CAP EM PVC MACHO DN 150 R				
	SUB-TOTAL				124.881,87
2.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
2.1	QUADRO DE MEDIÇÃO				
2.1.1	QUADRO DE MEDIÇÃO EM CHAPA DE FERRO, PADRÃO CEMAR, PARA MEDIDOR E DISJUNTOR TRIFÁSICOS	UN	1,00	51,98	51,98
2.2	DISJUNTOR				
2.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 60A	UN	1,00	75,27	75,27
2.3	LINHAS DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO (FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO)				
2.3.1	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 380/220V, ATRAVÉS DE RAMAL SUBTERRÂNEO (SEM O CABO E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1703-03 FLS. 01/02/03	UN	1,00	528,87	528,87
2.3.2	RAMAL DE SERVIÇO EM BAIXA TENSÃO, TRIFÁSICO EM CABO DE COBRE DE 6mm² (POR METRO DE RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	30,00	3,72	111,60
2.4	SISTEMA DE FORÇA E COMANDO PARA POÇO COM 1 BOMBA COM PARTIDA COMPENSADA (FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO)				

[Handwritten signatures and notes]

4495/D CREA - MA
 CPF 124.312.783/60



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 RUA MARCO RIBEIRO, 1017 - CENTRO
 PEDREIRAS - MA - CEP 65725-000
 TEL: (98) 3642-3037
 cartorio1oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO
 presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 23/08/2021
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT029660RDGY8ETX1ANYLA14, 23/08/2021
 16:53:12, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,19 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

CREA - MA
 FLS 08
 [Signature]

PNILC - MA CPL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Rubrica
2.4.1	SISTEMA DE FORÇA E COMANDO COMPENSADO PARA 1 MOTOR DE 1CV A 7,5CV COM CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM DO CIRCUITO. FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	3.070,00	3.070,00	
SUB-TOTAL						3.070,00
3.0	CUBÍCULO P/PROTEÇÃO DO QUADRO DE COMANDO (1,20 x 1,20m)					3.837,72
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	0,36	16,88	6,08	
3.2	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:8	M3	0,36	190,10	68,44	
3.3	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:8	M	0,24	230,80	55,39	
3.4	ALVENARIA DE TIJOLO DE OS FUIROS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:6	M2	13,23	26,20	348,63	
3.5	LAJE PREMOLDADA, ESPESSURA 7 CM	M2	4,00	42,37	169,48	
3.6	CHAPISCO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	26,46	3,10	82,03	
3.7	REBOCO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:6	M2	26,46	17,86	472,58	
3.8	PINTURA COM HIDRACOR- 02 DEMÃOS	M2	26,46	3,16	83,61	
3.9	MATACOADO COM PEDRA BRITADA PRETA, TRAÇO 1:4:8	M2	1,44	18,50	26,64	
3.10	CALÇADA EXTERNA, H=0,30M, ALICERCE 0,15 M EM TIJOLO	M	6,48	39,48	258,83	
3.11	PISO CIMENTADO LISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	1,44	21,09	30,37	
3.12	ELEMENTO VAZADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	UN	1,00	13,50	13,50	
3.13	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO LISA, $\phi=1/8"$, INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, PROTEÇÃO A BASE DE ZARCÃO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	M2	1,68	216,30	363,38	
3.14	ATERRO APOIADO MANUALMENTE SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	2,25	9,65	21,68	
SUB-TOTAL						1.998,53
4.0	SERVIÇOS - RESERVATÓRIO 18M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA DE CONCRETO (H= 6,00m)					
4.1	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA					
4.1.1	ESCAVAÇÕES DE CAVAS DE FUNDAÇÃO					
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE CONCRETO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA COM (1,00X1,00X1,00)M X 4	M3	4,00	16,88	67,52	
4.2	ATERROS DE CAVAS DE FUNDAÇÃO					
4.2.1	EXECUÇÃO DE ATERRO EM CAVAS DAS FUNDAÇÕES, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM SOQUETE MANUAL	M3	1,35	9,65	13,03	

MA
 [Signature]
 124.212.787/08

[Signature]



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 Rua Manoel Rego, 1047 - Centro
 Pedreiras/MA - CEP 65725-000
 TEL.: (99) 3642-3037
 cartorio1oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA), 23/08/2021
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

Poder Judiciário TJMA, Selc:
 AUTENT02960D003T9B19PQAHM25, 23/08/2021
 16:53:12, Atc: 13.18, Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4.83 FEFC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 http://selo.tjma.jus.br



CREA - M.
 FLS. 09
[Handwritten signature]

IMÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

PMLC - MA CPL

Folha: 713
 Rubrica: *[Handwritten mark]*

4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
4.3.1	CONCRETO CONVENCIONAL				
4.3.1.1	CONCRETO FCK = 20 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	M3	5,85	407,85	2.385,92
4.3.2	ARMADURA PARA CONCRETO				
4.3.2.1	AÇO CA-50, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRADIÇA E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS	KG	465,00	7,65	3.567,25
4.3.3	FORMA PARA EDIFICAÇÕES				
4.3.3.1	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA	M2	73,36	37,50	2.750,83
4.4	CAIXAS DE PROTEÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA P/ S.A.A.'s				
4.4.1	CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABEÇOTE EM ALVENARIA C/ REVESTIMENTO INTERNO E TAMPA DE CONCRETO. PARA LINHA COM DN <= 50 mm SEM FORNECIMENTO MATERIAL HIDRÁULICO	UN	2,00	60,32	120,64
4.4	ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS				
4.4.1	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	40,00	0,56	22,40
4.4.2	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE RESERVATÓRIO EM FIBRA 15.000L	UN	1,00	328,46	328,46
4.6	URBANIZAÇÃO				
4.6.1	CERCA COM 08 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", COM ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS COM PONTA RETA E DIMENSÕES DE 0.10 x 0.10 x 3.00 m.	M	40,00	25,41	1.016,40
4.6.2	PORTÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, D= 1 1/4", DE 02 FOLHAS, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERRAGENS, COM LARGURA ATÉ 3,00m E ALTURA DE 1,80m	M2	6,30	232,28	1.463,36
4.7	MATERIAIS - RESERVATÓRIO 15M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA DE CONCRETO				
4.7.1	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC				
4.7.1.1	TUBOS DE PVC C/ JUNTA ROSCÁVEL (JR)				
4.7.1.1.1	TUBO PVC JR DN 2"	M	40,00	18,75	750,00
4.7.1.2	FITA VEDA ROSCA				
4.7.1.2.1	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	PÇ	5,00	3,34	20,04
4.7.1.3	ADAPTADOR PVC JS CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO				
4.7.1.3.1	ADAPTADOR AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 60 X 2"	PÇ	4,00	5,87	23,48

[Handwritten signature]
 J. M. P. NETO
 44901090EA-MA
 CPF: 124.216.783-68

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 23/08/2021
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT029080T79836K9ZUOXZ078, 23/08/2021
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

Folha: 714

4.7.1.4	JOELHO 90° PVC JR					
4.7.1.4.1	JOELHO 90° PVC JR DN 2"	PC	4,00	18,60	74,40	
4.7.1.5	LUVA PVC JR					
4.7.1.5.1	LUVA PVC JR DN 2"	PC	2,00	9,28	18,56	
4.7.1.6	NIPEL PVC JR					
4.7.1.6.1	NIPEL NP PVC JR DN 2"	PC	4,00	6,72	22,68	
4.7.1.7	TE PVC JR					
4.7.1.7.1	TE PVC JR DN 2"	PC	1,00	24,88	24,88	
4.7.1.8.1	UNIÃO PVC JR DN 2"	PC	2,00	43,72	87,44	
4.7.1.9	ADESIVO BISNAGA					
4.7.1.9.1	ADESIVO BISNAGA 75 G	PC	2,00	2,45	4,90	
4.7.1.10	MATERIAIS DIVERSOS					
4.7.1.10.1	REGISTROS					
4.7.1.10.1.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO PVC DN = 2"	UM	2,00	49,81	99,62	
4.8.1	MATERIAIS NÃO CODIFICADOS REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS					
4.8.1.1	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO C/ TAMPA E FUNDO PLANO, CAPACIDADE DE 15.000 l	UN	1,00	3.900,49	3.900,49	
	SUB-TOTAL				18.752,30	
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO					
5.1	REDE PBA - 50mm					
5.1.1	AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA-FORA E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC-PBA- JE DN 50	M	2.384,00	22,60	53.426,40	
	SUB-TOTAL				53.426,40	
6.0	LIGAÇÃO DOMICILIAR					
6.1	LIGAÇÃO DOMICILIAR C/ CAVALETE SEM PROTEÇÃO, PEAD/PVC/JS 20 OU 25mm, S/ HIDRÔMETRO	UN	62,00	66,70	4.135,40	
	SUB-TOTAL				4.135,40	
	TOTAL GERAL				205.031,11	

Lima Campos (MA), 24 de Novembro de 2008

RECEBIMOS E FEZEMOS
 REGISTRO DE
 RELACIONADO
 1º OFÍCIO
 ABELIÃO
 TIO ANTONIO
 DOUTA SOARES
 INSTITUTO
 TAU SERRA
 DO SCL 155-A
 W 11/11/2008

23 JUL 2008

CLAUDIO TIO SERRA
 ALEXANDRE TIO SERRA
 KAROLLYNE TIO SERRA

João Moura Neto
 4495/D CREA-MA
 CPF 124.212.763-68

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 LUCY MARY HOLANDA BRAUNA - TITULAR
 FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAUNA - SUBSTITUTO
 JOÃO FURTADO LEITE - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Rua Manoel Rego, 1047 - Centro
 Pedreiras/MA - CEP 65725-000
 TEL.: (99) 3642-3037
 cartorio1oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA Selo:
 AUTENT029680B1T6EOKY6L57IC72, 23/08/2021
 16:53:12, At: 13.18, Total R\$ 6,12 Emol R\$ 4,63 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,19 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fe
 Pedreiras (MA) 23/08/2021
 Em Teste [assinatura] da verdade
João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

CREA - MA
 FLS. 11

Atestamos para efeito de cadastro, concorrências em órgãos públicos federais, estaduais, municipais, autarquias e bancos que a firma CLASSE CONSTRUÇÕES LTDA, com sede em Pedreiras (MA), à Rua Nilgino Alves Teixeira, 670 - Mutirão, inscrita no cadastro de contribuinte do Ministério da Fazenda sob o nº 02.984.702/0001-82 e Inscrição Estadual nº 12.167.120-8 e Registro no CREA/MA nº 5450/MA, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, no período de Junho a Novembro de 2008, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Cláudio Carneiro Ribeiro - CREA 6072/D-Ma, os serviços de Construção de Sistema de Abastecimento de Água e Rede de Distribuição Domiciliar nos Povoados: Aroeira, Bode, Lago Salvador, Vila Nova e Centro Novo, em conformidade com o contrato referente ao Convênio nº 17/2008/SES, Processo nº 6225/2008/SES, situado na cidade de Lima Campos (MA), conforme ART nº 323.800.

PROJETO: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE
 : ÁGUA
 OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO 300 m
 LOCAL: POVOADO LAGO SALVADOR

PM/LC - MA CPL
 Folha: 715
 Rubrica: [assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS - POÇO TUBULAR 300M - 14" X 8"				
1.1	TRÂNSITO E SEGURANÇA				
1.1.1	SINALIZAÇÃO				
1.1.1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO				
1.2	POÇOS TUBULARES	M2	6,00	122,81	736,86
1.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
1.2.1.1	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	VD	1,00	1.750,00	1.750,00
1.2.2	CANTEIRO DE POÇOS				
1.2.2.1	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ	UN	1,00	210,00	210,00
1.2.2.2	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	M3	24,12	46,11	1.068,05
1.2.3	PERFURAÇÃO				
1.2.3.1	PERF. 22" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	10,00	120,00	1.200,00
1.2.3.2	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	40,00	125,00	5.000,00
1.2.3.3	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	M	50,00	135,00	6.750,00
1.2.4	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	50,00	150,00	7.500,00
1.2.4.1	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M)	M	50,00	185,00	9.250,00
1.2.4.2	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 200 A 250 M)	M	50,00	235,00	11.750,00
1.2.4.3	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 250 A 300 M)	M	50,00	290,00	14.500,00
1.2.4.4	COMPLEMENTAÇÃO				
1.2.4.5	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	300,00	8,24	2.472,00
1.2.4.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO	M3	21,00	345,68	7.259,28
1.2.4.7	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,61	298,70	241,05
1.2.4.8	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	24,00	83,75	2.010,00
1.2.5	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	24,00	74,46	1.787,04
1.2.5.1	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	H	24,00	74,46	1.787,04
1.2.5.2	DESINFECÇÃO	M3	8,25	33,23	273,09
1.2.5.3	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	UN	35,00	46,80	1.638,00

João Furtado Leite
 4485/D CREA - MA
 CPF: 129.212.783-08

[Handwritten signatures and marks]



Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENT029680433CG1BCXAB78Y91, 23/08/2021
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fé
Pedreiras (MA) 23/08/2021
Em Teste da verdade
João Furtado Leite
Escrivão Autorizado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ 06.933.519/0001-09
Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

CREA-MA
FLS. 127
127

		FOLHA: 746			
1.2.5.4	SERVIÇOS NÃO CODIFICADOS REFERENTE A POÇOS TUBULARES				
1.2.6	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLOGICA	UN	1,00	183,83	183,83
1.2.6.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE LUVAS	M	100,00	38,26	3.826,00
1.2.6.1.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM FERRO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	UN	1,00	1.513,40	1.513,40
1.2.6.1.1.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, MONOFÁSICA (220V), POTÊNCIA = 3,0 CV, AMT = 107,53 M, VAZÃO = 4,28 M³/H.	UN	1,00	4.320,00	4.320,00
1.2.6.1.2	MATERIAIS - POÇO TUBULAR 300M - 14" X 6"				
1.2.6.1.2.1	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC				
1.2.6.1.2.1.1	TUBOS EM PVC ADITIVADO				
1.2.6.1.2.1.1.1	TUBO EM PVC DN 150 R	m	240,00	118,30	28.392,00
1.2.6.1.2.1.2	FILTROS EM PVC ADITIVADO	m	60,00	155,20	9.312,00
1.2.6.1.2.1.2.1	FILTRO EM PVC DN 150 R				
1.2.6.1.2.1.3	CAP EM PVC ADITIVADO	un	1,00	77,43	77,43
1.2.6.1.2.1.3.1	CAP EM PVC FEMEA DN 150 R	un	1,00	69,25	69,25
1.2.6.1.2.1.3.2	CAP EM PVC MACHO DN 150 R				
	SUB-TOTAL				124.883,67
2.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
2.1	QUADRO DE MEDIÇÃO				
2.1.1	QUADRO DE MEDIÇÃO EM CHAPA DE FERRO, PADRÃO CEMAR, PARA MEDIDOR E DISJUNTOR TRIFÁSICOS	UN	1,00	51,98	51,98
2.2	DISJUNTOR				
2.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, 10KA, 60A	UN	1,00	75,27	75,27
2.3	LINHAS DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO (FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO)				
2.3.1	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 380/220V, ATRAVÉS DE RAMAL SUBTERRÂNEO (SEM O CABO E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1703-03 FLS. 01/02/03	UN	1,00	528,87	528,87
2.3.2	RAMAL DE SERVIÇO EM BAIXA TENSÃO, TRIFÁSICO EM CABO DE COBRE DE 6mm² (POR METRO DE RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	30,00	3,72	111,60
2.4	SISTEMA DE FORÇA E COMANDO PARA POÇO COM 1 BOMBA COM PARTIDA COMPENSADA (FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO)				

19
4495/D CREA-MA
CPF: 124.212.783-68



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
LUCY MARY HOLANDA BRUNHA - TITULAR
FELIPE EDUARDO HOLANDA BRUNHA - SUBSTITUTO
JOÃO FURTADO LEITE - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Rua Manoel Rego, 1047 - Centro
Pedreiras/MA - CEP 65725-000
TEL. (99) 3642-3037
cartorio1oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT029660ALVM9CKE0JOKW446, 23/08/2021
16:53:12. Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FEREC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,19 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fé
Pedreiras (MA) 23/08/2021
Em Teste da verdade
João Furtado Leite
Escrivente Autorizado

MA - MA
FLS. 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ 06.933.519/0001-09
Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

PMLC - MA CPL

Folha: 7/1

Rubrica: 3.070,00

2.4.1	SISTEMA DE FORÇA E COMANDO COMPENSADO PARA 1 MOTOR DE 1CV A 7,5CV COM CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM DO CIRCUITO, FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	3.070,00	3.070,00
SUB-TOTAL					3.837,72
3.0	CUBÍCULO P/PROTEÇÃO DO QUADRO DE COMANDO (1,20 x 1,20m)				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	0,36	16,88	6,08
3.2	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:8	M3	0,36	190,10	68,44
3.3	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:8	M	0,24	230,80	55,39
3.4	ALVENARIA DE TIJOLO DE 06 FUIROS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:6	M2	13,23	26,20	346,63
3.5	LAJE PREMOLDADA, ESPESSURA 7 CM	M2	4,00	42,37	169,48
3.6	CHAPISCO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	26,46	3,10	82,03
3.7	REBOCO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:6	M2	26,46	17,86	472,56
3.8	PINTURA COM HIDRACOR- 02 DEMÃOS	M2	26,46	3,16	83,61
3.9	MATACOADO COM PEDRA BRITADA PRETA, TRAÇO 1:4:8	M2	1,44	18,50	26,64
3.10	CALÇADA EXTERNA, H=0,30M, ALICERCE 0,15 M EM TIJOLO	M	6,48	39,48	255,63
3.11	PISO CIMENTADO LISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	1,44	21,09	30,37
3.12	ELEMENTO VAZADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	UN	1,00	13,50	13,50
3.13	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO LISA, $\phi=1/8"$, INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, PROTEÇÃO A BASE DE ZARCÃO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	M2	1,88	216,30	363,38
3.14	ATERRO APILOADO MANUALMENTE SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	2,25	9,65	21,66
SUB-TOTAL					1.995,63
4.0	SERVIÇOS - RESERVATÓRIO 15M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA DE CONCRETO (H= 8,00m)				
4.1	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA				
4.1.1	ESCAVAÇÕES DE CAVAS DE FUNDAÇÃO				
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE CONCRETO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA COM (1,00X1,00X1,00)M X 4	M3	4,00	16,88	67,52

João Furtado Leite
4486/D CREA - MA
CPF: 124.212.763-68



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 LUCY MARY HOLANDA BRAUNA - TITULAR
 FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAUNA - SUBSTITUTO
 JOÃO FURTADO LEITE - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Rua Mineiros Rego, 1047 - Centro
 Pedreiras/MA - CEP 65725-000
 TEL: (99) 3642-3037
 cartorio1oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 23/08/2021
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

Poder Judiciário TJMA Selo:
 AUTENT029680SBX65SIK6ZRROR016, 23/08/2021
 16:53:12, Ato: 13.16, Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4,63 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

CREA - MA.
 FLS. 14

		PMLC - MA CPL		
		Forma:	748	
		Rubrica		
4.2	ATERROS DE CAVAS DE FUNDAÇÃO			
4.2.1	EXECUÇÃO DE ATERRO EM CAVAS DAS FUNDAÇÕES, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM SOQUETE MANUAL	M3		
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		1,35	9,65
4.3.1	CONCRETO CONVENCIONAL			13,03
4.3.1.1	CONCRETO FCK = 20 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	M3		
4.3.2	ARMADURA PARA CONCRETO		5,85	407,85
4.3.2.1	AÇO CA-50, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRADIÇA E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS	KG		
4.3.3	FORMA PARA EDIFICAÇÕES		465,00	7,65
4.3.3.1	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA	M2		
4.4	CAIXAS DE PROTEÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA P/ S.A.A.'s		73,35	37,60
4.4.1	CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABEÇOTE EM ALVENARIA C/ REVESTIMENTO INTERNO E TAMPA DE CONCRETO, PARA LINHA COM DN <= 50 mm SEM FORNECIMENTO MATERIAL HIDRÁULICO	UN		
4.5	ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS		2,00	60,32
4.5.1	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M		
4.5.2	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE RESERVATÓRIO EM FIBRA 15.000L	UN		
4.6	URBANIZAÇÃO		1,00	328,46
4.6.1	CERCA COM 08 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", COM ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS COM PONTA RETA E DIMENSÕES DE 0.10 x 0.10 x 3.00 m.	M		
4.6.2	PORTÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, D= 1 1/4", DE 02 FOLHAS, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME Prensado, INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERRAGENS, COM LARGURA ATE 3,00m E ALTURA DE 1,80m	M2	40,00	25,41
4.7	MATERIAIS - RESERVATÓRIO 15M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA DE CONCRETO		6,30	232,28
4.7.1	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC			1.463,38
4.7.1.1	TUBOS DE PVC C/ JUNTA ROSCÁVEL (JR)			
4.7.1.1.1	TUBO PVC JR DN 2"	M	40,00	18,75
4.7.1.2	FITA VEDA ROSCA			750,00
4.7.1.2.1	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	PC	6,00	3,34
				20,04

João Motu Nelo
 4495/D CREA - MA
 CPF: 124.212.763-68


19/08/2021

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA), 23/08/2021
 Em Teste da Verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT029660GWP4HZTOOSBMO623 23/08/2021
 R\$ 53,12. Ato: 13.18. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão



PMLC - MA CPL
 719

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Rubrica
4.7.1.3	ADAPTADOR PVC JS CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO				
4.7.1.3.1	ADAPTADOR AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 80 X 2"	PÇ	4,00	5,87	23,46
4.7.1.4	JOELHO 90° PVC JR				0,00
4.7.1.4.1	JOELHO 90° PVC JR DN 2"	PÇ	4,00	18,60	74,40
4.7.1.5	LUVA PVC JR				
4.7.1.5.1	LUVA PVC JR DN 2"	PÇ	2,00	9,26	18,56
4.7.1.6	NIPEL PVC JR				
4.7.1.6.1	NIPEL NP PVC JR DN 2"	PÇ	4,00	5,72	22,88
4.7.1.7	TE PVC JR				
4.7.1.7.1	TE PVC JR DN 2"	PÇ	1,00	24,88	24,88
4.7.1.8	UNIÃO PVC JR				
4.7.1.8.1	UNIÃO PVC JR DN 2"	PÇ	2,00	43,72	87,44
4.7.1.9	ADESIVO BISNAGA				
4.7.1.9.1	ADESIVO BISNAGA 75 G	PÇ	2,00	2,45	4,90
4.7.1.10	MATERIAIS DIVERSOS				
4.7.1.10.1	REGISTROS				
4.7.1.10.1.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO PVC DN = 2"	UM	2,00	49,81	99,82
4.8.1	MATERIAIS NÃO CODIFICADOS REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS				
4.8.1.1	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO C/ TAMPA E FUNDO PLANO, CAPACIDADE DE 15.000 l	UN	1,00	3.900,49	3.900,49
SUB-TOTAL					16.752,30
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO				
5.1	REDE PBA - 50mm				
5.1.1	AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA-FORA E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC-PBA- JE DN 50	M	2.432,64	22,80	54.977,70
SUB-TOTAL					54.977,70
6.0	LIGAÇÃO DOMICILIAR				
6.1	LIGAÇÃO DOMICILIAR C/ CAVALETE SEM PROTEÇÃO, PEAD/PVC/JS 20 OU 25mm, S/ HIDRÔMETRO	UN	64,00	66,70	4.268,80
SUB-TOTAL					4.268,80
TOTAL GERAL					206.716,81

Lima Campos (MA), 24 de Novembro de 2008

2º Ofício de Notas: João Maria Neto
 4495/D CREA/MA
 CPF: 124.212.783-88

Reconheço a Firma
 TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
 TABELIÃO Dr. Téo Antônio de Souza Soares
 Substituto Fábio Tito Soares
 Rua do Sol, 188-A São Luis - MA - Brasil



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
LUCY MARY HOLANDA BRAUNA - TITULAR
FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAUNA - SUBSTITUTO
JOÃO FURTADO LEITE - ESCRIVENTE AUTORIZADO


Rua Manoá Rego, 1047 - Centro
Pedreiras/MA - CEP 65725-000
TEL. (99) 3642-3037
cartorio1oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fé
Pedreiras (MA) 23/08/2021
Em Teste da verdade
João Furtado Leite
Escrivente Autorizado

Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENT029660NFHEBB2QG1OZRC15, 23/08/2021
16.53:12, Ato: 13.18, Total R\$ 6.12 Emol R\$ 4.63 FERC
R\$ 0.13 FADEP R\$ 0.18 FEMP R\$ 0.18 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br



MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ 06.933.519/0001-09
Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão



Atestamos para efeito de cadastro, concorrências em órgãos públicos federais, estaduais, municipais, autarquias e bancos que a firma CLASSE CONSTRUÇÕES LTDA, com sede em Pedreiras (MA), à Rua Higino Alves Teixeira, 670 - Mutirão, inscrita no cadastro de contribuinte do Ministério da Fazenda sob o nº 02.984.702/0001-82 e Inscrição Estadual nº 12.167.120-8 e Registro no CREA/MA nº 5450/MA, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, no período de Junho a Novembro de 2008, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Cláudio Carneiro Ribeiro - CREA 6072/D-Ma, os serviços de Construção de Sistema de Abastecimento de Água e Rede de Distribuição Domiciliar nos Povoados: Aroeira, Bode, Lago Salvador, Vila Nova e Centro Novo, em conformidade com o contrato referente ao Convênio nº 17/2008/SES, Processo nº 6225/2008/SES, situado na cidade de Lima Campos (MA), conforme ART nº 323.800.

PROJETO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE
: ÁGUA
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO 300 m
LOCAL: POVOADO VILA NOVA

PRILC - MA CPL
Folha: 720
Rubrica

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS - POÇO TUBULAR 300M - 14" X 6"				
1.1	TRÂNSITO E SEGURANÇA				
1.1.1	SINALIZAÇÃO				
1.1.1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO				
1.2	POÇOS TUBULARES	M2	8,00	122,81	736,66
1.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
1.2.1.1	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				
1.2.2	CANTEIRO DE POÇOS	vb	1,00	1.750,00	1.750,00
1.2.2.1	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ	UN	1,00	210,09	210,09
1.2.2.2	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	M3	24,12	45,11	1.089,05
1.2.3	PERFURAÇÃO				
1.2.3.1	PERF. 22" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	10,00	120,00	1.200,00
1.2.3.2	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	40,00	125,00	5.000,00
1.2.3.3	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	M	50,00	135,00	6.750,00
1.2.4	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	50,00	150,00	7.500,00
1.2.4.1	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M)	M	50,00	185,00	9.250,00
1.2.4.2	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 200 A 250 M)	M	50,00	235,00	11.750,00
1.2.4.3	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 250 A 300 M)	M	50,00	290,00	14.500,00
1.2.4.4	COMPLEMENTAÇÃO				
1.2.4.5	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	300,00	8,24	2.472,00
1.2.4.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO	M3	21,00	345,66	7.268,48
1.2.4.7	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,81	298,70	241,95
1.2.4.8	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	24,00	83,75	2.010,00
1.2.5	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	24,00	74,48	1.787,62
1.2.5.1	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	H	24,00	74,48	1.787,62
1.2.5.2	DESINFECÇÃO	M3	6,25	33,23	207,69
1.2.5.3	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	UN	36,00	48,80	1.804,00

João Mota Neto
4495/D CREA - MA
CPF: 134.212.793-68

[Handwritten signature]



Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENTO29660TY904MBS7B2CUI46, 23/08/2021
16:53:12, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERRE
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fe
Pedreiras (MA) 23/08/20
Em Teste de Verdade
João Furtado Leite
Escrivente Autorizado



MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ 06.933.519/0001-09
Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

					FEELC - MA CPL
1.2.5.4	SERVIÇOS NÃO CODIFICADOS REFERENTE A POÇOS TUBULARES				721
1.2.6	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	UN	1,00	183,63	183,63
1.2.6.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE LUVAS	M	100,00	38,26	3.826,00
1.2.6.1.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM FERRO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	UN	1,00	1.513,40	1.513,40
1.2.6.1.1.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, MONOFÁSICA (220V), POTÊNCIA = 2,0 CV, AMT = 106,44 M, VAZÃO = 2,43 M³/H.	UN	1,00	3.500,00	3.500,00
1.2.6.1.2	MATERIAIS - POÇO TUBULAR 300M - 14" X 6"				
1.2.6.1.2.1	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC				
1.2.6.1.2.1.1	TUBOS EM PVC ADITIVADO				
1.2.6.1.2.1.1.1	TUBO EM PVC DN 150 R	m	240,00	118,30	28.392,00
1.2.6.1.2.1.2	FILTROS EM PVC ADITIVADO				
1.2.6.1.2.1.2.1	FILTRO EM PVC DN 150 R	m	60,00	155,20	9.312,00
1.2.6.1.2.1.3	CAP EM PVC ADITIVADO				
1.2.6.1.2.1.3.1	CAP EM PVC FEMEA DN 150 R	un	1,00	77,43	77,43
1.2.6.1.2.1.3.2	CAP EM PVC MACHO DN 150 R	un	1,00	69,25	69,25
	SUB-TOTAL				124.963,67
2.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
2.1	QUADRO DE MEDIÇÃO				
2.1.1	QUADRO DE MEDIÇÃO EM CHAPA DE FERRO, PADRÃO CEMAR, PARA MEDIDOR E DISJUNTOR TRIFÁSICOS	UN	1,00	51,98	51,98
2.2	DISJUNTOR				
2.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, 10ka, 60A	UN	1,00	75,27	75,27
2.3	LINHAS DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO (FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO)				
2.3.1	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 380/220V, ATRAVÉS DE RAMAL SUBTERRÂNEO (SEM O CABO E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1703-03 FLS. 01/02/03	UN	1,00	528,87	528,87
2.3.2	RAMAL DE SERVIÇO EM BAIXA TENSÃO, TRIFÁSICO EM CABO DE COBRE DE 6mm² (POR METRO DE RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	30,00	3,72	111,60

Ofício de Recurso
João Moto Beto
4495/D CREA - MA
CPF: 124.212.783-58

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 23/08/2021
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado



Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENTO29660MZJV5Z26Y08D5453, 23/08/2021
 16:53:12. Ato: 13.18. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FEROC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,19 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

CREA - MA
 FLS. 18
[Signature]

PMLC - MA GPL					
Folha: 722					
Rubrica					
2.4	SISTEMA DE FORÇA E COMANDO PARA POÇO COM 1 BOMBA COM PARTIDA COMPENSADA (FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO)				
2.4.1	SISTEMA DE FORÇA E COMANDO COMPENSADO PARA 1 MOTOR DE 1CV A 7,5CV COM CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM DO CIRCUITO, FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	3.070,00	3.070,00
SUB-TOTAL					3.837,72
3.0	CUBÍCULO P/PROTEÇÃO DO QUADRO DE COMANDO (1,20 x 1,20m)				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	0,36	16,88	6,08
3.2	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:3	M3	0,36	190,10	68,44
3.3	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:3	M	0,24	230,80	55,39
3.4	ALVENARIA DE TIJOLO DE 08 FUROS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	13,23	26,20	346,63
3.5	LAJE PREMOLDADA, ESPESSURA 7 CM	M2	4,00	42,37	169,48
3.6	CHAPISCO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	26,46	3,10	82,03
3.7	REBOCO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	26,46	17,86	472,56
3.8	PINTURA COM HIDRACOR- 02 DEMÃOS	M2	26,46	3,16	83,61
3.9	MATACOADO COM PEDRA BRITADA PRETA, TRAÇO 1:4:8	M2	1,44	18,50	26,64
3.10	CALÇADA EXTERNA, H=0,30M, ALICERCE 0,15 M EM TIJOLO	M	6,48	39,48	255,83
3.11	PISO CIMENTADO LISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	1,44	21,09	30,37
3.12	ELEMENTO VAZADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	UN	1,00	13,50	13,50
3.13	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO LISA, $\phi=1/8"$, INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, PROTEÇÃO A BASE DE ZARCÃO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	M2	1,88	216,30	383,38
3.14	ATERRO APOIADO MANUALMENTE SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	2,25	9,65	21,68
SUB-TOTAL					1.996,63
4.0	SERVIÇOS - RESERVATÓRIO 10M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA DE CONCRETO (H= 8,00m)				
4.1	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA				
4.1.1	ESCAVAÇÕES DE CAVAS DE FUNDAÇÃO				
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE CONCRETO EM SOLO DE 1º CAT. EXECUTADA COM (1,00X1,00X1,00)M X 4	M3	4,00	16,88	67,52

[Signature]
 João Furtado Leite
 4495/D CREA - MA
 CPF: 124.212.783-68

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fé

Pedreiras (MA) 23/08/2021

Em Teste da verdade

João Furtado Leite
Escritor Autorizado



Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENT0296604TKSHH2V4QOMNS61, 23/08/2021
16:53:12, At: 13.18, Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4,63 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ 06.933.519/0001-09
Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

PLS. 19
[Handwritten signature]

4.2	ATERROS DE CAVAS DE FUNDAÇÃO				
4.2.1	EXECUÇÃO DE ATERRO EM CAVAS DAS FUNDAÇÕES, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM SOQUETE MANUAL	M3			
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		1,35	9,65	13,03
4.3.1	CONCRETO CONVENCIONAL				
4.3.1.1	CONCRETO FCK = 20 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	M3			
4.3.2	ARMADURA PARA CONCRETO		5,50	407,85	2.243,18
4.3.2.1	AÇO CA-50, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRADIÇA E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS	KG			
4.3.3	FORMA PARA EDIFICAÇÕES		389,20	7,65	2.977,36
4.3.3.1	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA	M2			
4.4	CAIXAS DE PROTEÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA P/ S.A.A.'s		62,67	37,50	2.350,13
4.4.1	CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABEÇOTE EM ALVENARIA C/ REVESTIMENTO INTERNO E TAMPA DE CONCRETO, PARA LINHA COM DN <= 50 mm SEM FORNECIMENTO MATERIAL HIDRÁULICO	UN			
4.5	ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS		2,00	60,32	120,04
4.5.1	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M			
4.5.2	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE RESERVATÓRIO EM FIBRA 15.000L	UN	40,00	0,56	22,40
4.6	URBANIZAÇÃO		1,00	283,37	283,37
4.6.1	CERCA COM 08 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", COM ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS COM PONTA RETA E DIMENSÕES DE 0.10 x 0.10 x 3,00 m.	M			
4.6.2	PORTÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, D= 1 1/4", DE 02 FOLHAS, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME Prensado, INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERRAGENS, COM LARGURA ATE 3,00m E ALTURA DE 1,80m	M2	40,00	25,41	1.016,40
4.7	MATERIAIS - RESERVATÓRIO 10M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA DE CONCRETO		6,30	232,25	1.483,35
4.7.1	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC				
4.7.1.1	TUBOS DE PVC C/ JUNTA ROSCÁVEL (JR)				
4.7.1.1.1	TUBO PVC JR DN 2"	M	40,00	18,75	750,00
4.7.1.2	FITA VEDA ROSCA				
4.7.1.2.1	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	PÇ	6,00	3,34	20,04
4.7.1.3	ADAPTADOR PVC JS CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO				

[Handwritten signature]
JOÃO FURTADO LEITE
4495/D CREX - MA
CPF: 24.712.783-68

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 23/08/2023
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 RUA MANECO REGO, 1047 - CENTRO
 PEDREIRAS/MA - CEP 65725-000
 TEL.: (99) 3642-3037
 cartorio1oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT029680DMLVCW2TCLJLRK57. 23/08/2021
 16.53:12. Ato: 13.18. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FEREC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 http://selo.tjma.jus.br




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

FLS. 20
[Handwritten signature]

PMLC - MA CPL
 724

4.7.1.3.1	ADAPTADOR AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 60 X 2"	PÇ	4,00	5,87	23,48
4.7.1.4	JOELHO 90° PVC JR				
4.7.1.4.1	JOELHO 90° PVC JR DN 2"	PÇ	4,00	18,60	74,40
4.7.1.5	LUVA PVC JR				
4.7.1.5.1	LUVA PVC JR DN 2"	PÇ	2,00	9,28	18,56
4.7.1.6	NIPEL PVC JR				
4.7.1.6.1	NIPEL NP PVC JR DN 2"	PÇ	4,00	5,72	22,88
4.7.1.7	TE PVC JR				
4.7.1.7.1	TE PVC JR DN 2"	PÇ	1,00	24,88	24,88
4.7.1.8	UNIÃO PVC JR				
4.7.1.8.1	UNIÃO PVC JR DN 2"	PÇ	2,00	43,72	87,44
4.7.1.9	ADESIVO BISNAGA				
4.7.1.9.1	ADESIVO BISNAGA 75 G	PÇ	2,00	2,45	4,90
4.7.1.10	MATERIAIS DIVERSOS				
4.7.1.10.1	REGISTROS				
4.7.1.10.1.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO PVC DN = 2"	UM	2,00	49,81	99,62
4.8.1	MATERIAIS NÃO CODIFICADOS REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS				
4.8.1.1	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO C/ TAMPA E FUNDO PLANO, CAPACIDADE DE 10.000 l	UN	1,00	3.100,49	3.100,49
	SUB-TOTAL				14.784,08
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO				
5.1	REDE PBA - 80mm				
5.1.1	AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA-FORA E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC-PBA- JE DN 50	M	742,00	22,60	16.769,20
	SUB-TOTAL				16.769,20
6.0	LIGAÇÃO DOMICILIAR				
6.1	LIGAÇÃO DOMICILIAR C/ CAVALETE SEM PROTEÇÃO, PEAD/PVC/JS 20 OU 25mm, S/ HIDRÔMETRO	UN	36,00	66,70	2.401,20
	SUB-TOTAL				2.401,20
	TOTAL GERAL				103.851,81

Lima Campos (MA), 24 de Novembro de 2008



[Handwritten signature]
 CLAUDIO TEIXEIRA
 ALEXANDRE DE A. C.
 MARULLYNE DOS S. A.

João Moita Neto
 4495/D CREA/MA
 CPF-124.212.783-88

[Handwritten signatures and marks]



Poder Judiciário TJMA, Selo
 AUTENT029880XMW7Y5T14F4BNA69, 23/09/2021
 16 53:12, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FEHC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 http://selo.tjma.jus.br



**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO**
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 23/08/2021
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

CREA - MA
 FLS. 21

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

Atestamos para efeito de cadastro, concorrências em órgãos públicos federais, estaduais, municipais, autarquias e bancos que a firma CLASSE CONSTRUÇÕES LTDA, com sede em Pedreiras (MA), à Rua Higinio Alves Teixeira, 670 - Mutirão, inscrita no cadastro de contribuinte do Ministério da Fazenda sob o nº 02.984.702/0001-82 e Inscrição Estadual nº 12.167.120-8 e Registro no CREA/MA nº 5450/MA, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, no período de Junho a Novembro de 2008, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Cláudio Carneiro Ribeiro - CREA 6072/D-Ma, os serviços de Construção de Sistema de Abastecimento de Água e Rede de Distribuição Domiciliar nos Povoados: Aroeira, Bode, Lago Salvador, Vila Nova e Centro Novo, em conformidade com o contrato referente ao Convênio nº 17/2008/SES, Processo nº 6225/2008/SES, situado na cidade de Lima Campos (MA), conforme ART nº 323.000.

PROJETO: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO 300 m
LOCAL: POVOADO CENTRO NOVO

PMLC - MA CPL
 Folha: 725
 Rubrica:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS - POÇO TUBULAR 300M - 14" X 8"				
1.1	TRÂNSITO E SEGURANÇA				
1.1.1	SINALIZAÇÃO				
1.1.1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M2	6,00	122,81	736,86
1.2	POÇOS TUBULARES				
1.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
1.2.1.1	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	vb	1,00	1.760,00	1.760,00
1.2.2	CANTEIRO DE POÇOS				
1.2.2.1	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ	UN	1,00	210,09	210,09
1.2.2.2	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	M3	24,12	45,11	1.088,05
1.2.3	PERFURAÇÃO				
1.2.3.1	PERF. 22" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	10,00	120,00	1.200,00
1.2.3.2	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	40,00	125,00	5.000,00
1.2.3.3	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	M	50,00	135,00	6.750,00
1.2.4	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	50,00	150,00	7.500,00
1.2.4.1	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M)	M	50,00	185,00	9.250,00
1.2.4.2	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 200 A 250 M)	M	50,00	235,00	11.750,00
1.2.4.3	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 250 A 300 M)	M	50,00	290,00	14.500,00
1.2.4.4	COMPLEMENTAÇÃO				
1.2.4.5	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	300,00	8,24	2.472,00
1.2.4.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO	M3	21,00	345,88	7.263,48
1.2.4.7	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,81	298,70	241,95
1.2.4.8	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	24,00	83,75	2.010,00
1.2.5	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	24,00	74,45	1.787,52
1.2.5.1	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	H	24,00	74,48	1.787,52
1.2.5.2	DESINFECÇÃO	M3	6,25	33,23	207,89
1.2.5.3	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	UV	36,00	46,80	1.684,80

João Furtado Leite
 4495/D CREA - MA
 CPF: 124.212.790-68

[Handwritten signatures and scribbles]



A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 23/08/2023

Em Teste da verdade

João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT029660FGX59NT8B5KL5Y42, 23/08/2021
 18:53:13, Ato: 13.18, Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4.63 FEREC
 R\$ 0.13 FADEP R\$ 0.18 FEMP R\$ 0.18 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



CREA - MA.
 FLS. 22

MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

PM/CG - MA CPL

Folha: 726

					Rubrica
1.2.5.4	SERVIÇOS NÃO CODIFICADOS REFERENTE A POÇOS TUBULARES				
1.2.6	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	UN	1,00	183,63	183,63
1.2.6.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE LUVAS	M	100,00	38,28	3.828,00
1.2.6.1.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM FERRO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	UN	1,00	1.513,40	1.513,40
1.2.6.1.1.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, MONOFÁSICA (220V), POTÊNCIA = 2,0 CV, AMT = 106,44 M, VAZÃO = 2,43 M³/H.	UN	1,00	3.500,00	3.500,00
1.2.6.1.2	MATERIAIS - POÇO TUBULAR 300M - 14" X 8"				
1.2.6.1.2.1	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC				
1.2.6.1.2.1.1	TUBOS EM PVC ADITIVADO				
1.2.6.1.2.1.1.1	TUBO EM PVC DN 150 R	m	240,00	118,30	28.392,00
1.2.6.1.2.1.2	FILTROS EM PVC ADITIVADO				
1.2.6.1.2.1.2.1	FILTRO EM PVC DN 150 R	m	60,00	155,20	9.312,00
1.2.6.1.2.1.3	CAP EM PVC ADITIVADO				
1.2.6.1.2.1.3.1	CAP EM PVC FEMEA DN 150 R	un	1,00	77,43	77,43
1.2.6.1.2.1.3.2	CAP EM PVC MACHO DN 150 R	un	1,00	69,25	69,25
	SUB-TOTAL				124.063,67
2.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
2.1	QUADRO DE MEDIÇÃO				
2.1.1	QUADRO DE MEDIÇÃO EM CHAPA DE FERRO, PADRÃO CEMAR, PARA MEDIDOR E DISJUNTOR TRIFÁSICOS	UN	1,00	51,98	51,98
2.2	DISJUNTOR				
2.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, 10KA, 60A	UN	1,00	75,27	75,27
2.3	LINHAS DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO (FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO)				
2.3.1	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 380/220V, ATRAVÉS DE RAMAL SUBTERRÂNEO (SEM O CABO E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1703-03 FLS. 01/02/03	UN	1,00	528,87	528,87
2.3.2	RAMAL DE SERVIÇO EM BAIXA TENSÃO, TRIFÁSICO EM CABO DE COBRE DE 6mm² (POR METRO DE RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	30,00	3,72	111,60
2.4	SISTEMA DE FORÇA E COMANDO PARA POÇO COM 1 BOMBA COM PARTIDA COMPENSADA (FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO)				

de Notas: *[Handwritten signature]*
 4495/D CREA - MA
 CPF: 124.212.763-58

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fé
Pedreiras (MA) 23/08/2021

Em Teste da verdade

João Furtado Leite
Escrivente Autorizado



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
LUCY MARY HOLANDA BRAUNA - TITULAR
FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAUNA - SUBSTITUTO
JOÃO FURTADO LEITE - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Rua Manoel Rego, 1047 - Centro
Pedreiras/MA - CEP 65725-000
TEL.: (99) 3642-3037
cartorio1oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT02986009Y852T4J0FK9Q14, 23/08/2021
18:53:13. Ato: 13.18. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FEREC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ 06.933.519/0001-09
Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

FLS. 23

PMLC - MA CPL

Item	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Rubrica
2.4.1	SISTEMA DE FORÇA E COMANDO COMPENSADO PARA 1 MOTOR DE 1CV A 7,5CV COM CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM DO CIRCUITO, FORNECIMENTO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	3.070,00	3.070,00	
SUB-TOTAL						3.837,72
3.0	CUBICULO P/PROTEÇÃO DO QUADRO DE COMANDO (1,20 x 1,20m)					
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	0,36	18,88	6,08	
3.2	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:8	M3	0,36	190,10	68,44	
3.3	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:8	M	0,24	230,80	55,39	
3.4	ALVENARIA DE TIJOLO DE 06 FUROS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:8	M2	13,23	28,20	348,63	
3.5	LAJE PREMOLDADA, ESPESSURA 7 CM	M2	4,00	42,37	169,48	
3.6	CHAPISCO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	26,46	3,10	82,03	
3.7	REBOCO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:6	M2	26,46	17,86	472,69	
3.8	PINTURA COM HIDRACOR- 02 DEMÃOS	M2	26,48	3,18	83,81	
3.9	MATACOADO COM PEDRA BRITADA PRETA, TRAÇO 1:4:8	M2	1,44	18,50	26,64	
3.10	CALÇADA EXTERNA, H=0,30M, ALICERCE 0,15 M EM TIJOLO	M	6,48	39,48	255,83	
3.11	PISO CIMENTADO LISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	1,44	21,09	30,37	
3.12	ELEMENTO VAZADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	UN	1,00	13,50	13,50	
3.13	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO LISA, $\phi=1/8"$, INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, PROTEÇÃO A BASE DE ZARCÃO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	M2	1,88	216,30	363,38	
3.14	ATERRO APOILOADO MANUALMENTE SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M3	2,23	9,85	21,93	
SUB-TOTAL						1.898,53
4.0	SERVIÇOS - RESERVATÓRIO 10M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA DE CONCRETO (H=8,00m)					
4.1	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA					
4.1.1	ESCAVAÇÕES DE CAVAS DE FUNDAÇÃO					
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE CONCRETO EM SOLO DE 1º CAT. EXECUTADA COM (1,00X1,00X1,00)M X 4	M3	4,00	16,88	67,52	

de Pedreiras
485/D CREA/MA
CPE 124/212.782-88

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 23/08/2021
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrivão Autorizado

Poder Judiciário TJMA, Selo:
 AUTENT029680QC89MIK9BL6U2858, 23/08/2021
 16:53:13. At: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 http://selo.tjma.jus.br



CREA - MA.
 FLS. 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro, CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

PNL/C - MA CPL
 Folha: 728

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.2	ATERROS DE CAVAS DE FUNDAÇÃO				
4.2.1	EXECUÇÃO DE ATERRO EM CAVAS DAS FUNDAÇÕES, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM SOQUETE MANUAL	M3	1,35	9,65	13,03
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
4.3.1	CONCRETO CONVENCIONAL				
4.3.1.1	CONCRETO FCK = 20 MPa. INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	M3	5,50	407,85	2.243,16
4.3.2	ARMADURA PARA CONCRETO				
4.3.2.1	AÇO CA-50, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRADIÇA E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS	KG	389,20	7,65	2.977,38
4.3.3	FORMA PARA EDIFICAÇÕES				
4.3.3.1	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA	M2	62,67	37,50	2.360,13
4.4	CAIXAS DE PROTEÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA P/ S.A.A.'s				
4.4.1	CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABEÇOTE EM ALVENARIA C/ REVESTIMENTO INTERNO E TAMPA DE CONCRETO, PARA LINHA COM DN <= 50 mm SEM FORNECIMENTO MATERIAL HIDRÁULICO	UN	2,00	60,32	120,64
4.5	ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS				
4.5.1	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	40,00	0,56	22,40
4.5.2	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE RESERVATÓRIO EM FIBRA 15.000L	UN	1,00	283,37	283,37
4.6	URBANIZAÇÃO				
4.6.1	CERCA COM 08 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", COM ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS COM PONTA RETA E DIMENSÕES DE 0,10 x 0,10 x 3,00 m.	M	40,00	25,41	1.016,40
4.6.2	PORTÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, D= 1 1/4", DE 02 FOLHAS, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERRAGENS, COM LARGURA ATÉ 3,00m E ALTURA DE 1,80m	M2	6,30	232,28	1.463,35
4.7	MATERIAIS - RESERVATÓRIO 10M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA DE CONCRETO				
4.7.1	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC				
4.7.1.1	TUBOS DE PVC C/ JUNTA ROSCÁVEL (JR)				
4.7.1.1.1	TUBO PVC JR DN 2"	M	40,00	18,75	750,00
4.7.1.2	FITA VEDA ROSCA				
4.7.1.2.1	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	PÇ	6,00	3,34	20,04

João Maria N. da M.
 449510 CREA/MA
 CPF: 124.212.783-68

[Handwritten signatures and scribbles]



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 23/08/2008
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENTO29660EX08BZTQXLQSW671, 23/08/2008
 16:53:13, Ato: 13.18, Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4,63 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 https://selo.tjma.jus.br



CREA - MA
 FLS. 25

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ 06.933.519/0001-09
 Av. JK, s/nº, Centro. CEP 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão

PMLC - MA CPL
 Folha: 729

4.7.1.3	ADAPTADOR PVC JS CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO				
4.7.1.3.1	ADAPTADOR AD PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 60 X 2"	PÇ	4,00	5,87	23,48
4.7.1.4	JOELHO 90º PVC JR				
4.7.1.4.1	JOELHO 90º PVC JR DN 2"	PÇ	4,00	18,80	74,40
4.7.1.5	LUVA PVC JR				
4.7.1.5.1	LUVA PVC JR DN 2"	PÇ	2,00	9,28	18,56
4.7.1.6	NIPEL PVC JR				
4.7.1.6.1	NIPEL NP PVC JR DN 2"	PÇ	4,00	5,72	22,88
4.7.1.7	TE PVC JR				
4.7.1.7.1	TE PVC JR DN 2"	PÇ	1,00	24,88	24,88
4.7.1.8	UNIÃO PVC JR				
4.7.1.8.1	UNIÃO PVC JR DN 2"	PÇ	2,00	43,72	87,44
4.7.1.9	ADESIVO BISNAGA				
4.7.1.9.1	ADESIVO BISNAGA 75 G	PÇ	2,00	2,45	4,90
4.7.1.10	MATERIAIS DIVERSOS				
4.7.1.10.1	REGISTROS				
4.7.1.10.1.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO PVC DN = 2"	UM	2,00	49,81	99,62
4.8.1	MATERIAIS NÃO CODIFICADOS REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS				
4.8.1.1	TANQUE EM FIBRA DE VIDRO C/ TAMP A E FUNDO PLANO, CAPACIDADE DE 10.000 l	UN	1,00	3.100,49	3.100,49
	SUB-TOTAL				14.784,09
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO				
5.1	REDE PBA - 50mm				
5.1.1	AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA-FORA E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC-PBA- JE DN 50	M	638,00	22,80	12.168,80
	SUB-TOTAL				12.168,80
6.0	LIGAÇÃO DOMICILIAR				
6.1	LIGAÇÃO DOMICILIAR C/ CAVALETE SEM PROTEÇÃO, PEAD/PVC/JS 20 OU 25mm, S/ HIDRÔMETRO	UN	22,00	68,70	1.467,40
	SUB-TOTAL				1.467,40
	TOTAL GERAL				158.307,31

Autarquia de Serviços Públicos
 Agência Municipal de Planejamento
 Inspeção de Pedreiras

CREA - MA
 ATENDAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA LICITAÇÃO
 Nº 2308/08 FLS. 01 A 25

Assinatura e Rubrica
 ELIACAR
 TITULO
 ABELEÃO
 TRO ANTONIO
 SOUZA SOARES
 SUBSTITUTO
 JOAO TITO SOARES
 Rua do Sol, 158A
 Pedreiras - MA

Lima Campos (MA), 24 de Novembro de 2008
 23/08/2008
 CLAUDIO TITO SOARES
 ALEXANDRE TITO SOARES
 MARGOLYNES TITO SOARES

João Furtado Leite
 4495/D CREA - MA
 CEP 123.212.788-88



Handwritten signature and scribbles at the bottom right.